

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร และบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	386,000.00	บาท	ตามข้อบัญญัติ ปี 63
3	สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองคือน้อน หมู่ 8 ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. อุตรดิตถ์..		
4	ระยะเวลาค่าเงินการ	30 วัน		
	งานโดยสังเขป	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร ภายในหมู่บ้าน จำนวน 223.00	ท่อ	
		พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อลอด Ø 0.60 เมตร และ ฝาปิดเหล็กตะแกรง		
		พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อลอด Ø 0.60 เมตร และ ฝาปิดเหล็กตะแกรง		
		(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต. สุมเส้า กำหนด)		
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๑ ม.ค. ๖๓	เป็นเงิน	386,000.00 บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน 1	แผ่น
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน 1	แผ่น
	5.3	ค่างานต้นทุน	จำนวน 3	แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
	2	จ.ส.อ.ธนาธิป ไทยภักดี	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
	3	นายภาณุภูมิ เกษิสังข์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
7	รายชื่อผู้ควบคุมงาน			
		นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ใบปริมาณและราคาวัสดุ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

โครงการ

งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร และบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองคือน้อย หมู่ 8 ต.ชุมเห็ด อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี.

ปริมาณงาน

งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร ภายในหมู่บ้าน จำนวน 223.00 ท่อน
พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับตลอด Ø 0.60 เมตร และ ฝาปิดเหล็กตะแกรง

ประมาณราคาเมื่อ

๑๗ ม.ค. ๖๖

อบต.ชุมเห็ด กำหนด

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินซุด	100.00	ลบ.ม.			99.00	9,900.00	9,900.00	บัญชีค่าแรง
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	5.00	ลบ.ม.	385.90	1,929.50	99.00	495.00	2,424.50	บัญชีค่าแรง,พาณิชย์ จ.
4	งานตัดถนน ทูบรีดถนน คสล.	12.00	ตร.ม.			800.00	9,600.00	9,600.00	สิบลบาท
5	งานเทคอนกรีตกลับ	2.00	ลบ.ม.	1,580.19	3,160.38	306.00	612.00	3,772.38	บัญชีค่าแรง,พาณิชย์ จ.
6	งานเรือ/ขน ไป วางเดิม	160.00	เมตร			75.00	12,000.00	12,000.00	
7	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร	223.00	ท่อน	636.36	141,907.24	345.00	76,935.00	218,842.24	คำนวณต้นทุน
8	บ่อพักสำเร็จรูป ท่อลอด Ø 0.40 เมตร	9.00	บ่อ	2,200.00	19,800.00	660.00	5,940.00	25,740.00	สิบลบาท
9	งานฝาเหล็กตะแกรงบ่อพัก	9.00	ฝา						
	- เหล็กแบน 1.5" x 6.00 x 3 มม.	18.00	เส้น	415.00	7,470.00	62.25	1,120.50	8,590.50	สิบลบาท
	- เหล็กฉาก 1.5"x1.5"x 6.00x 2.3 มม	9.00	เส้น	365.00	3,285.00	54.75	492.75	3,777.75	สิบลบาท
10	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							294,647.37	
	อื่นๆ								
	- ค่าสาธารณูปโภค(ซ่อมประปา)	1.00	หน่วย (หมาจ่าย)					1,500.00	
	รวมเป็นเงิน							1,500.00	

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

นายกาญจนา เกษิสังข์

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเม็ล อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 โครงการ งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร และบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคือน้อย หมู่ 8 ต.สุเม็ล อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี..
 ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร ภายในหมู่บ้าน
 พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร และ ฝาปิดเหล็กตะแกรง
 แบบ อบต.สุเม็ล กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			
1	งานอาคาร	294,647.37	1.3074	385,221.97	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	อื่นๆ (เหมาจ่าย)	1,500.00		1,500.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินค้ำประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นเงิน			386,721.97	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			386,000.00	
ตัวอักษร		(สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างมหาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามมีชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชชนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

นายภาณุภูมิ เกษีสังข์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

จ.ส.อ. ธนาธิป ไทยภักดี

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อเห็นชอบ

นายบุญญา ไชชนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่ออนุมัติ

นางทวิศรา ธรรมศาสตร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเม็ล