

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเส้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2566

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2
- 2 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลสุ่มเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
- 4 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 45 วัน
- 5 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยคกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเส้า กำหนด

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแปลนก่อสร้าง

5.2 แบบ พร.4

5.3 แบบพร.5

5.4 ตารางบัญชีวัสดุรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวิรัช แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	รักษาราชการแทนปลัด ฯ	ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
6.2 นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ	
6.3 นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ	
6.4 นายประกาส นาเส็งข่ม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ	
6.5 ว่าที่ร้อยตรีบารมี พรหมบุญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ	





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5






ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองนาโฮ หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาโฮ หมู่ที่ 2 ตำบลสมเด็จ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
 แบบเลขที่ อบต.สมเด็จกำหนด
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2023
 ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ กำหนด

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุนก่อสร้าง	Factor F	รวมคำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คำนวณต้นทุนงานทาง	223,607.24	1.3624	304,642.50	Factor F งานอาคาร
2	ป้ายชื่อโครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานที่ 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			304,643.87	ระยะเวลาในการทำงาน 60.00 วัน
	คิดเป็นราคากลาง			300,000.00	
	ตัวอักษร			(สามแสนบาทถ้วน)	

พื้นที่ทั้งหมด 512.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 585.94 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับราคานี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ		ประมาณราคา/กรรมการ	เห็นชอบ		ประธานฯ
	(นายประภาส นาส่งรัมย์) ผู้อำนวยการกองช่าง			นายวิรัช เทแก้วคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดฯ	
ลงชื่อ		กรรมการ	อนุมัติ		
	นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ			(นายเฉลิมชาติ ทรวงาศรี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ	
ลงชื่อ		กรรมการ			
	ว่าที่ร้อยตรีบริบูรณ์ พรหมบุญ นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ				



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า อำเภอกะเปอร์ จังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองนาโฮ หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาโฮ หมู่ที่ 2 ตำบลสมเฝ้า อำเภอกะเปอร์ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร โหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า

จำนวนราคากลางโดยนายประภาส นาเสียม

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่

5 มกราคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
							X	FF	
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.							
	1.2 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.							
	1.3 งานหรือรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.							
2	งานดิน								
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	640.00	1.79	1,145.60	1.3624	2.44	1,560.77	
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.							
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง								
	3.1 ดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.		98.58	-	1.3624	134.31	-	
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	25.60	447.86	11,465.22	1.3624	610.16	15,620.22	
4	งานผิวทาง								
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	512.00	386.70	197,990.40	1.3624	526.84	269,742.12	
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	283.22	2,265.76	1.3624	385.86	3,086.87	
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	40.00	180.02	7,200.80	1.3624	245.26	9,810.37	
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.				1.3624			
5	งานโหล่ทาง								
	5.1 งานโหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	25.60	138.26	3,539.46	1.3624	188.37	4,822.16	
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.							
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.		601.47	-	1.3624	819.44	-	
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.							
	รวมค่างานต้นทุนก่อสร้าง				223,607.24				
							รวมค่าก่อสร้าง		304,642.51
	พื้นที่ทั้งหมด	512.00 ตร.ม.					ราคากลาง		300,000.00
	ราคาเฉลี่ย	585.94 บาท/ตร.ม.							

ลงชื่อประมาณราคา/ ตรวจสอบ

นายประภาส นาเสียม
ผู้อำนวยการกองช่าง