

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน	บ้านหนองแสนคอ ม.7	ภายในหมู่บ้าน
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	344,000.00	บาท	งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ปี 2563		
3	ระยะเวลาดำเนินการ	60	วัน			
4	งานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนน คสล. 3 ช่วง ถนนกว้าง 2.50, 3.00, 4.00 เมตร		ยาวทั้งสิ้น	166.00	เมตร
	ความหนา	0.15	เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	592	ตารางเมตรถมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
	(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สูงเม่น กำหนด)					
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	15	กันยายน 2563	เป็นเงิน	344,000.00	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง					
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น	
	5.3	ทำงานดินทุน	จำนวน	6	แผ่น	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ	
	2	นายวีรยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ	
	3	นายภาณุภูมิ เกษีสังข์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
7	ผู้ควบคุมงาน					
	1	นายภาณุภูมิ เกษีสังข์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง		

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี		
งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน		
ชื่อโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองแสนตอ ม.7 ต. สุเมธเส้า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี..		
ประมาณราคาเมื่อ	15 กันยายน 2563		
ถนนกว้าง	2.50 , 3.00 , 4.00 ม.	ยาวรวม	166.00 เมตร
ถนนหนา	0.15 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	592 ตารางเมตร
ไหล่ทางทางดินลูกรัง กว้างข้างละ	ตามสภาพพื้นที่	จุดลงท่อ	จุด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับพื้นที่เดิม					
	1.1 งานขุด ปรับ แต่งพื้นที่ทาง	ตร.ม	600	1.69	1,014.00	-ทำงานต้นทุน
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อม เกรดคดทับ	ลบ.ม		50.80	-	-ทำงานต้นทุน
	รวมงานคันทาง				1,014.00	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจร คอนกรีต ค.2 หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	89.0	2,137.46	190,233.94	-ทำงานต้นทุน
	งานดินทรายปรับรองผิวจราจร หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	25.0	476.11	11,902.75	-ทำงานต้นทุน
	งานไหล่ทางหินลูกรัง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	20.0	50.80	1,016.00	-ทำงานต้นทุน
	งานเหล็กเสริมกันรั้ว(Wire mesh)	ตร.ม.	592	21.50	12,722.63	-ทำงานต้นทุน
	งานรอยต่อกันแตกรั้ว	เมตร	58.5	79.96	4,677.89	-ทำงานต้นทุน
	งานรอยต่อกันการขยายตัว	เมตร	10.0	103.24	1,032.39	-ทำงานต้นทุน
	งานรอยต่อตามยาว	เมตร		-	-	-ทำงานต้นทุน
	งานแบบข้าง	เมตร	332.0	121.07	40,194.24	-ทำงานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				262,793.84	
3	งานวางท่อระบายน้ำ					
	ท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00ม.	ท่อน		140.00	-	-ทำงานหมายขอ
	รวมงานท่อลอดคกลม คสล.				-	
	รวมคำนวณต้นทุน				263,807.84	

ลงชื่อ

นายสุเมธ สมบูรณ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

นางภาณุภูมิ เกษีสังข์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคารวม


งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสนคอ ม.7 ต. สุมเส้า อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี..
 ประมาณราคาเมื่อ 15 กันยายน 2563 ตามแบบเลขที่ อบต.สุมเส้า กำหนด


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแพคเตอร์ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท.ศต.	ตามประเภทงาน	บาท.ศต.	
1	ประเภทงานอาคาร	263,807.84	1.3056	344,427.51	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินค้ำประกันผลงาน 0%
รวมยอดทั้งสิ้น				344,427.51	
คิดเพียง				344,000.00	


ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)


ราคาเฉลี่ย/ ตารางเมตร 582.05 บาท


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างหมาก่อสร้างแห่งนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคารวม
 จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 นายบุญญา ไชยนาพันธ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
 นายวีรยุทธ แก้วคำ
 ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ  กรรมการ
 นายปานภูมิ เกษีสังข์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 นายบุญญา ไชยนาพันธ์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ลงชื่อ  อนุมัติ
 นางทวินครา ทรงคำศรี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า