

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง				ปีงบประมาณ	2566
1 ชื่อโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ไม่นเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม					
บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอยะหา จังหวัดอุดรธานี					
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,025,900.00	บาท	(สองล้านสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน	120	วัน			
4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	อาคารคารกว้าง	12.00 เมตร	ยาว	18.00	เมตร
	สูง	3.50 เมตร	โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่		
5 บัญชีประมาณการราคากลาง					
5.1 แบบแปลนก่อสร้าง					
5.2 แบบ ปร.4					
5.3 แบบปร.5					
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
6.1 นายวิรัชยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ			
6.2 ว่าที่ร้อยตรี บารมี พรหมบุญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ			
6.3 จำสับเอกอนุวัฒน์ สุทะสอน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรรมการ			
6.4 นายประภาส นาเสี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ			
6.5 นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อนุมติ			

บัญชีรายการวัสดุและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.ศพด.1) แบบดอกเสี้ยว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงปอหมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อวันที่

2 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1	งานทดสอบ การรับน้ำหนักบรรทุก ของดินบริเวณก่อสร้าง	1	งาน			เหมารวม	15,000.00	15,000.00	
1.2	ปริมาณลูกรังปรับระดับ	110.00	ลบ.ม.	80.00	8,800.00		-	8,800.00	
1.3	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม			3,500.00	3,500.00	3,500.00	
1.4	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	15.00	ลบ.ม.			99.00	1,485.00	1,485.00	
1.5	เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.22x0.22ม.ยาว 21.00 ม.	22.00	ต้น	5,985.00	131,670.00	1,000.00	22,000.00	153,670.00	
1.6	สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	22.00	ต้น		-	100.00	2,200.00	2,200.00	
	รวม 1				140,470.00		44,185.00	184,655.00	
2	งานโครงสร้าง						-	-	
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	49.00	ลบ.ม.	1,831.46	89,741.54	498.00	24,402.00	114,143.54	
2.2	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,719.31	3,438.62	398.00	796.00	4,234.62	
2.3	ทรายหยาบ	42.00	ลบ.ม.	364.49	15,308.58	99.00	4,158.00	19,466.58	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	189.60	กก.	25.19	4,775.83	3.30	625.68	5,401.51	
2.5	เหล็ก RB 12 มม. หรือเทียบเท่า	1,536.24	กก.	24.58	37,760.78	3.30	5,069.59	42,830.37	
2.6	เหล็ก RB 9 มม.	24.95	กก.	25.15	627.49	4.10	102.30	729.79	
2.7	เหล็ก RB 6 มม.	411.00	กก.	26.07	10,714.77	4.10	1,685.10	12,399.87	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	60.75	4,860.00		-	4,860.00	
2.9	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	222.00	ลบ.ฟ.	350.00	77,700.00	133.00	29,526.00	107,226.00	
2.10	ไม้โครงยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	60.00	ลบ.ฟ.	350.00	21,000.00	133.00	7,980.00	28,980.00	
2.11	ตะปู	56.00	กก.	42.43	2,376.08		-	2,376.08	
	รวม 2				268,303.70		74,344.67	342,648.36	

สรุปประมาณราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๑)

แบบ ปร.5

ประเภทงาน รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบดอกเส้าเข็ม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 ตำบลสมเฝ้า อำเภอยะผิง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำา 6 แผ่น

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ราคาค่าก่อสร้าง(ราคาทุน)	1,550,443.75	
2	Factor F	1.3067	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
			- พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	2,025,964.85	ระยะเวลา ดำเนินการก่อสร้าง
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	2,025,900.00	120 วัน
	ตัวอักษร	(สองล้านสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	
	ราคาเฉลี่ย ต่อตารางเมตร 9,379.17 บาท		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ กรรมการ

นายประภาส นาเสียม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

จำสืบเอกอนุวัฒน์ สุกะสอน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิรัช แก้วคำ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี บารมี พรหมบุญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ อนุมัติ

นาย เฉลิมชาติ ทรงศาศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บัญชีรายการวัสดุและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า อำเภอฟะนัง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพค.1) แบบดอกเสี้ยว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงปอหมู่ที่ 4 ตำบลสมเฝ้า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อวันที่

2 พฤศจิกายน 2565

[illegible]

บัญชีรายการวัสดุและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอบึงนาราง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่3

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (std.ศพด.1) แบบดอกเส้าเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงปอหมู่ที่ 4 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อวันที่

2 พฤศจิกายน 2565

[illegible]

บัญชีรายการวัสดุและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเต้า อำเภอเทัญ จังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่4

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพค.1) แบบดอกเส้าเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงปอหมู่ที่ 4 ตำบลชุมเต้า อำเภอเทัญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อวันที่

2 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานผ้าเพดาน								
6.1	ผ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่า T-G 0.40*0.60 ม.#	120	ตร.ม	292.00	35,040.00	75.00	9,000.00	44,040.00	รอยต่อฉาบเรียบ
6.2	ผ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่า T-G 0.40*0.60 ม.#	42	ตร.ม	312.00	13,104.00	75.00	3,150.00	16,254.00	
6.3	ผ้าขายคาระแนงล้าเรีจุรูปตาข่ายกันมะแมล โครงเคร่า T-G	86	ตร.ม	435.00	37,410.00	90.00	7,740.00	45,150.00	
					85,554.00		19,890.00	105,444.00	
	รวม 6								
7	งานสี								
7.1	ทาสีนาพลาสติก	553	ตร.ม.	44.00	24,332.00	34.00	18,802.00	43,134.00	
7.2	ทาสีน้ำมันทัวโป	108	ตร.ม.	58.00	6,264.00	35.00	3,780.00	10,044.00	
	รวม 7				30,596.00		22,582.00	53,178.00	
8	งานประตุ - หน้าต่าง						-	-	
8.1	ป.-1	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	245.00	490.00	7,490.00	
8.2	ป.-2	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	245.00	735.00	11,235.00	
8.3	ป.-3	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	245.00	245.00	4,245.00	
8.4	น.-1	2	ชุด	7,000.00	14,000.00		-	14,000.00	
8.5	น.-2	2	ชุด	13,000.00	26,000.00		-	26,000.00	
8.6	น.-3	7	ชุด	8,000.00	56,000.00		-	56,000.00	
8.7	น.-4	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	150.00	600.00	5,400.00	
	รวม 8	-		-	122,300.00	-	2,070.00	124,370.00	

บัญชีรายการวัสดุและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบดอกเส้าเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงปอหมู่ที่ 4 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อวันที่

2 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานสุขภัณฑ์				-		-	-	
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	450.00	1,800.00	13,800.00	
9.2	อ่างล้างหน้าขนาดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	800.00	1,600.00	450.00	900.00	2,500.00	
9.3	สายฉีดชำระ	4	ชุด	120.00	480.00	70.00	280.00	760.00	
9.4	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5	ชุด	320.00	1,600.00	70.00	350.00	1,950.00	
9.5	กระจกเงา	2	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
9.6	ตะแกรงกรองผงท่อนดักกลิ่น	7	ชุด	160.00	1,120.00	75.00	525.00	1,645.00	
	รวม 9	-		-	17,300.00	-	3,995.00	21,295.00	
10	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
10.1	เคเบิลพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18	ชุด	400.00	7,200.00	135.00	2,430.00	9,630.00	
10.2	เคเบิลพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20	ชุด	300.00	6,000.00	135.00	2,700.00	8,700.00	
10.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2	ชุด	4,900.00	9,800.00	500.00	1,000.00	10,800.00	
10.4	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19	ชุด	33.64	639.16	90.00	1,710.00	2,349.16	
10.5	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7	ชุด	80.00	560.00	90.00	630.00	1,190.00	
10.6	เต้ารับโทรศัพท์	1	ชุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
10.7	เต้ารับโทรทัศน์	1	ชุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
10.8	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1	เหมารวม	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
10.9	ไฟฉุกเฉิน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	150.00	150.00	2,650.00	
10.10	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2	ชุด	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	รวม 10				49,219.16		8,800.00	58,019.16	

บัญชีรายการวัสดุและราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

แบบ ปร.4 แผ่นที่6

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบดอกเสี้ยว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อวันที่

2 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบสุขาภิบาล				-		-	-	
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	1	ชุด	10,400.00	10,400.00	1,760.00	1,760.00	12,160.00	
11.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1	ชุด	2,495.33	2,495.33	700.00	700.00	3,195.33	
11.3	บ่อดักขยะและไขมัน	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	300.00	300.00	3,900.00	
11.4	บ่อบำบัด คสล.	8	บ่อ	800.00	6,400.00	100.00	800.00	7,200.00	
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	40	ม.	288.88	11,555.20	120.00	4,800.00	16,355.20	
11.6	งานระบบท่อต่างๆ ภายในอาคาร	1	เหมารวม	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	รวม 11				39,450.53		8,360.00	47,810.53	
12	งานอื่น				-		-	-	
12.1	ราวระเบียงสแตนเลส	10	ม.	1,250.00	12,500.00	850.00	8,500.00	21,000.00	
12.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82	ม.	60.00	4,920.00	50.00	4,100.00	9,020.00	
12.3	ชุดผนังและประตูห้องนํ้าสำเร็จรูป	4	ชุด	7,500.00	30,000.00		-	30,000.00	
13	ป้ายโครงการ	1	ป้าย		-		-	-	
	รวม 12				47,420.00		12,600.00	60,020.00	
	รวมราคาค่างานต้นทุนก่อสร้าง = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12							1,550,443.75	

ลงชื่อ



ประมาณราคา

นายประภาส นาเสี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง