

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการกลางในการจ้างก่อสร้างงบประมาณจ่ายจากเงินกลาง ประจำปี 2561

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยคำจำป่า บ้านดงยาง							
	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักสงฆ์โพนจำป่าบ้านดงยาง หมู่ที่ 6 ตำบลตุ้มเต้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี							
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	128,000,000	บาท						(หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)
3	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	30 วัน							
4	ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	ขนาดทำนบกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 10 เมตร							
		ถมคันดินสูงจากระดับที่ 2.00 เมตร							
5	บัญชีประมาณการรายการกลาง								
	5.1	แบบแปลนก่อสร้าง							
	5.2	แบบปร.4							
	5.3	แบบปร.5							
	5.4	หนังสือขออนุมัติรายการกลาง							
	5.5	หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการ							
	5.6	ตารางบัญชีวัสดุอุปกรณ์และค่าวัสดุที่ใช้ขอเบิกงบรายการกลาง							
6	รายชื่อคณะกรรมการกลาง								
	6.1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล					ประธานกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
	6.2	นางทวิณตรา ทรงาศาสตร์	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					ผู้อนุมัติ
	6.3	นางถิษณวดี ถึงสิงห์ประภา	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล					กรรมการ
	6.4	นายประภาส นานรัมย์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง					กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยคำจำปา บ้านคาง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักสงฆ์โนนจำปาบ้านคาง หมู่ที่ 6 ตำบลสุเมธ อำเภอัญญา จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	101,279	1.2701	128,634.35	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานฯ 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			128,634.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ			128,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคางานก่อสร้าง ประมาณ 4,266.67 บาท/ตร.ม (สี่พันสองร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 128,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ลงชื่อ..... กรรมการ

นางลักษณะาวดี สิงคสิทธิ์

องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3. ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภาส นาแสงข่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4. ลงชื่อ..... กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

5. ลงชื่อ..... อนุมัติ

นางทวิตรา ทรงศาศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมสุเฒ่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี แบบปร.4แผ่นที่1/1

งานก่อสร้าง

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยคำจำปา

ชื่อ โครงการ

ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยคำจำปา บ้านคางยาง

สถานที่ก่อสร้าง

สำนักสงฆ์โนนจำปาบ้านคางยาง หมู่ที่ 6 ตำบลลุมสุเฒ่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อ

18 ธันวาคม 2560

ขนาด กว้าง

3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สูง

2.00 เมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
1.1	งานวางผังขุดหลุม ถมดินกลับ	งาน	100	93.41	9,341.00	99.00	9,900.00	19,241.00	-ค่างานดินทุน
1.2	ทราบบนทรายรองพื้นหนา 5 ซม.	ลบ.ม	2.00	392.53	785.06	91.00	182.00	967.06	
1.3	คอนกรีตหยาบ หนา 10 ซม.	ลบ.ม	2.00	1,658.88	3,317.76	398.00	796.00	4,113.76	
	รวม 1							24,321.82	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	ลบ.ม	15	1,752.34	26,285.10	436.00	6,540.00	32,825.10	
2.2	เหล็ก ๖ 6 mm. ยาว 10 เมตร	เส้น	10	44.24	442.45	7.55	75.50	517.95	
2.3	เหล็ก ๖ 9 mm. ยาว 10 เมตร	เส้น	12	97.12	1,165.49	30.20	362.41	1,527.90	
2.4	เหล็ก ๖ 12 mm. ยาว 10 เมตร	เส้น	37	166.50	6,160.50	7.55	279.36	6,439.86	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	9	31.31	281.79		-	281.79	
2.8	ไม้แบบ คัด 30% ของ ปริมาณทั้งหมด 50	ตร.ม	21	464.96	9,764.16	154.00	3,234.00	12,998.16	
2.9	ตะปู 3 "4"	กก.	5.25	61.53	323.03		-	323.03	
• 2.10	เหล็ก wire mesh ๖ 4 mm.@0.30 m.	ตร.ม	23	21.50	494.50	5.00	115.00	609.50	
	รวม 2							55,523.29	
3	ท่อ คสล.								
3.1	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางดินชั้น 3 ยาว 1	ท่อน	16	918.61	14,697.80	421.00	6,736.00	21,433.80	ใช้ท่อของเดิม
	สก. 0.80 ม.พร้อม โบกปูนขนานว โคจรอบ				-		-	-	2 ท่อน
3.2	งานรื้อท่อเก่าแล้ววางใหม่ ขนาด สก.0.80	ท่อน		-	-	421.00	-	-	
	รวม 3							21,433.80	
	รวม 1+2+3							101,279	

ลงชื่อ


(นาย โทศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ 
(นายประภาส นาเสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ