

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอก ลำห้วยคำจำปา ดอนบน		บ้านดงยาง หมู่ 6	
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	401,000.00	บาท	งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562	
3	ระยะเวลาดำเนินการ	30 วัน			
4	โดยสังเขป	ขุดบ่อกว้าง	12.00 เมตร	กันบ่อกว้าง	8.00 เมตร
		ยาว	650 เมตร	พร้อมปรับแต่งคันคูดินด้านข้าง	(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.ชุมเส้า กำหนด)
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๔ ก.ย. ๖๒	เป็นเงิน	401,000.00	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง				
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
	5.3	ค่างานดินหูน	จำนวน	1	แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
	2	นายวิรุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
	3	นายประภาส นาสรัมย์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ
7	รายชื่อผู้ควบคุมงาน				
	1	นายประภาส นาสรัมย์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยคำจำปา ตอนบน

ปริมาณงาน ขุดบ่อกว้าง 12.00 เมตร ก้นบ่อกว้าง 8.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

ยาว 650 เมตร พร้อมปรับแต่งคันคูดินด้านข้าง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมแสง

อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุตรดิตถ์

งานที่ก่อสร้าง บ้านคงยาง หมู่ 6

ต. ชุมแสง อ. เพ็ญ จ. อุตรดิตถ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่


๔ ก.ย. ๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราค่างานดิน งานก่อสร้างชลประทาน	
	งานอ่างปลา						
	1.1 ค่าอ่างปลา					2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน ที่ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร	
	1.2 ค่าถากถางและสัสนไม้	ตร.ม.	9,100.00	2.50	22,750.00		
2	งานขุดลอก						
	2.1 ทำงานดินขุดยก	ลบ.ม			-		
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	10,219.25	27.15	277,452.64		
3	ค่าขนไป-กลับ ไม่เกิน 1 กม.	ลบ.ม			-		
4	ค่าคืน ดัก แสง คูหิน	ลบ.ม			-		
5	งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมชั้นฝาย	งาน			-		
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ			0.66	-	
7	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40 x1.00 ม.	ท่อน			501.26	-	
รวมคำนวณ						300,202.64	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นายประภาส นามสิงห์)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ปริมาณดินขุด โครงการขุดลอก ลำห้วยคำจำปา ตอนบน

บ้านดงยาง หมู่ 6

ต. สุ่มเส้า อ. เพ็ญ จ. อุตรดิตถ์


sta	พื้นที่ (m ²)		ปริมาตร (m ³)		หมายเหตุ
	ดินตัด	ดินถม	ดินตัด	ดินถม	
0+000	11.85				
0+050	16.23		702.00		
0+100	12.75		724.50		
0+150	16.00		718.75		
0+200	14.65		766.25		
0+250	13.75		710.00		
0+300	16.45		755.00		
0+350	17.10		838.75		
0+400	16.20		832.50		
0+450	16.56		819.00		
0+500	16.54		827.50		
0+550	17.37		847.75		
0+600	16.86		855.75		
0+650	16.00		821.50		
รวมปริมาณดินขุด			10219.25		ยกไป ปจ.4

ลงชื่อ..........ประมาณราคา


นายโกศล สมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ

นายประภาศ นาเสียม
ผู้อำนวยการช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

นายบุญญา ไชชนาพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุเม้า

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นางทวิศรา ทรงคาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเม้า