


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1	ชื่อโครงการ	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร และบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง			
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	331,000.00	บาท	ตามข้อบัญญัติ ปี 62	
3	สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองนาไส หมู่ 2 ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ อ. สุพรรณบุรี..			
4	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน		
	งานโดยสังเขป	งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร ภายในหมู่บ้าน จำนวน 315.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร และ ฝาปิดเหล็กตะแกรง (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุมเส้า กำหนด)			
5	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	25-Apr-2562	เป็นเงิน	331,000.00	บาท
6	บัญชีประมาณการราคากลาง				
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
	5.3	ค่าแรงต้นทุน	จำนวน	3	แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	1	นายบุญญา ไรชนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
	2	นายประกาศ นาสีรัมย์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	3	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ
	4	นายวิรุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ

ส่วนราชการ  
โครงการ  
สถานที่ก่อสร้าง  
ปริมาณงาน  
ประมาณราคาเมื่อ

ใบปริมาณและราคาวัสดุ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธอ.เพ็ญ จ.อุดรธานี  
งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร และบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง  
บ้านหนองนาโฮ หมู่ 2 ต.สุเมธอ.เพ็ญ จ.อุดรธานี..  
งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร ภายในหมู่บ้าน จำนวน 315.00 ท่อน  
พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อลอด Ø 0.40 เมตร และ ฝาปิดเหล็กตะแกรง  
25-Apr-2562  
อบต.สุเมธอ.เพ็ญ กำหนด

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินซุด	160.00	ลบ.ม.			99.00	15,840.00	15,840.00	บัญชีค่าแรง
2	งานทรายหยาบปรับระดับ	9.00	ลบ.ม.	385.13	3,466.17	99.00	891.00	4,357.17	บัญชีค่าแรง,พาณิชย์ จ.
4	งานตัดถนน ทูบรีดถนน คสล.	4.00	ตร.ม.			800.00	3,200.00	3,200.00	สิบลบาท
5	งานเทคอนกรีตกลับ	1.00	ลบ.ม.	1,569.53	1,569.53	306.00	306.00	1,875.53	บัญชีค่าแรง,พาณิชย์ จ.
6	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร	315.00	ท่อน	451.65	142,269.70	140.00	44,100.00	186,369.70	ทำงานต้นทุน
7	บ่อพักสำเร็จรูป ท่อลอด Ø 0.40 เมตร	8.00	บ่อ	2,757.01	22,056.07	827.10	6,616.82	28,672.90	สิบลบาท
8	งานฝาเหล็กตะแกรงบ่อพัก								
	- เหล็กแบน 1.5" x 6.00 x 4 มม.	16.00	เส้น	415.00	6,640.00	62.25	996.00	7,636.00	สิบลบาท
	- เหล็กฉาก 1.5"x1.5"x 6.00x 2.3 มม	8.00	เส้น	365.00	2,920.00	54.75	438.00	3,358.00	สิบลบาท
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>251,309.30</b>	
9	อื่นๆ								
	- ค่าสาธารณูปโภค(ซ่อมประปา)	1.00	หน่วย (หมาจ่าย)					2,500.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>2,500.00</b>	

ลงชื่อ..........ประมาณการ  
(นายโกศล สมบูรณ์)  
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ  
(นายประภาส นาเสี่ยม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเม็ล อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี  
 โครงการ งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร และบ่อพักสำหรับรูปพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาไฮ หมู่ 2 ต.สุเม็ล อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี..  
 ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร ภายในหมู่บ้าน  
 พร้อมบ่อพักสำหรับรูปพร้อมฝาปิด Ø 0.40 เมตร และ ฝาปิดเหล็กตะแกรง  
 แบบ อบต.สุเม็ล กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)			
1	งานอาคาร	251,309.30	1.3074	328,561.78	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	อื่นๆ (เหมาจ่าย)	2,500.00		2,500.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินค่าประกันผลงาน 0 %
	รวมเป็นเงิน			331,061.78	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			<b>331,000.00</b>	
ตัวอักษร		( สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง  
 จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายประกาศ นาสรัมย์  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายวิรัช แก้วคำ  
 ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นางทวินตรา ทรงศาศรี  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเม็ล