


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานช่างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านแพงศรี ม.14 ภายในหมู่บ้าน			
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	402,000.00	บาท	งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ปี 2562	
3	ระยะเวลาดำเนินการ	45	วัน		
4	งานโดยสังเขป	ถนนกว้าง 4.00 เมตร	ยาว 175.00 เมตร		
	ความหนา	0.15 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	ถมหินให้หนาเฉลี่ย	0.15 เมตร
	(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุ่มสี่ กำหนด)				
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	18 ก.พ. 2562	เป็นเงิน	402,000.00	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง				
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
	5.3	ค่างานต้นทุน	จำนวน	5	แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
	2	นายวิรุฑูร แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
	3	นายประกาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี		
งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน		
ชื่อโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแพงศรี ม.14	ต. สุเมธ อ. กันทรวิชัย จ. อุดรธานี..	
ประมาณราคาเมื่อ	18 ก.พ. 2562		
ถนนกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	175.00 เมตร
ถนนหนา	0.15 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	700 ตารางเมตร
ไหล่ทางทางถูกรัง กว้างข้างละ	0.50 เมตร	จุดลงท่อ	1 จุด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม					
	1.1 งานขุดปรับแต่งพื้นที่ทาง	คร.ม	700	3.71	2,597.00	-ค่างานต้นทุน
	1.2 งานถูกรังรองพื้นทางพร้อม				-	
	เกรบคตทับ	ลบ.ม		119.41	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง				2,597.00	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจร คอนกรีต ค.2 หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	105.00	2,128.43	223,485.15	-ค่างานต้นทุน
	งานคืนทรายปรับรองผิวจราจร หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	23.00	479.56	11,029.88	-ค่างานต้นทุน
	งานไหล่ทางหินถูกรัง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	35.00	65.91	2,306.85	-ค่างานต้นทุน
	งานเหล็กเสริมกันรั่ว(Wire mesh)	คร.ม.	700.00	21.50	15,050.00	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยคอกันแตกรั้ว	เมตร	70.00	72.65	5,085.38	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยคอกันการขยายตัว	เมตร	7.00	105.81	740.65	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยคอกันตามยาว	เมตร		26.16	-	-ค่างานต้นทุน
	งานแบบข้าง	เมตร	350.00	111.93	39,176.77	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				299,471.68	
3	งานวางท่อระบายน้ำ					
	ท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00ม.	ท่อน	6	966.37	5,798.19	-ค่างานหน้าจ่าย
	รวมงานท่อลอดคสล. คสล.				5,798.19	
	รวมค่างานต้นทุน				307,866.87	

ลงชื่อ




(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



นายประภาส นาสรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน บ้านแพงศรี ม.14 ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ อ. สุรินทร์..
 ประมาณราคาเมื่อ 18 ก.พ. 2562 ตามแบบเลขที่ อบต.สุมเส้า กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแพ็คเกจ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท ศต.	ตามประเภทงาน	บาท.ศต.	
1	ประเภทงานอาคาร	307,866.87	1.3074	402,505.15	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินค้ำประกันผลงาน 0 %
รวมยอดทั้งสิ้น				402,505.15	
คิดเพียง				402,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนสองพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ ตารางเมตร 575.01 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคา
จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

นายวิรัช แก้วคำ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ กรรมการ

นายประกาศ นาสังข์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่ออนุมัติ

(นางทวิศรา ทรงศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล