

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

1 ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ตอนที่ 1

2 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,811,000.00 บาท (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

4 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 60 วัน

5 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1600.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9600.00 ตารางเมตร โหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยคกแต่งให้เรียบร้อย

และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง กำหนด

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแปลนก่อสร้าง

5.2 แบบ พร.4

5.3 แบบพร.5

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายวีรยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
7.2 ว่าที่ร้อยตรี บารมี พรหมบุญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ
7.3 จำลิบเอก อนุวัฒน์ สุขะสอน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรรมการ
7.4 นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
7.5 นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อนุมัติ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า อำเภอบึงพญา จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ตอนที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ตำบลสมเฝ้า อำเภอบึงพญา จังหวัดอุดรธานี
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า
 แบบเลขที่ ทด.-2-203

คำนวณราคากลางโดย นายประภาส นาเสงี่ยม ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	11,200.00	1.78	19,936.00	1.3624	2.43	27,160.81
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 ดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	1,120.00	88.44	99,052.80	1.3624	120.49	134,949.53
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	455.04	709.79	322,982.84	1.3624	967.02	440,031.82
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	9,600.00	349.39	3,354,144.00	1.3624	476.01	4,569,685.79
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	330.00	240.64	79,411.20	1.3624	327.85	108,189.82
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	624.00	158.42	98,854.08	1.3624	215.83	134,678.80
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	1,600.00	91.49	146,384.00	1.3624	124.65	199,433.56
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	320.00	128.01	40,963.20	1.3624	174.40	55,808.26
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	40.00	260.00	10,400.00	1.3624	354.22	14,168.96
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	320.00	260.00	83,200.00	1.3624	354.22	113,351.68
7	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	1,148.94	10,340.46	1.3624	1,565.32	14,087.84
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง		3,954.41		1.3624	5,387.49	
					4,265,668.58	1.3624	รวมค่าก่อสร้าง	5,811,546.87
							ราคากลาง	5,811,000.00

พื้นที่ทั้งหมด 9,600.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร 605.31 บาท

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

นายประภาส นาเสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ตอนที่ 1 פר.5 แผ่นที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ตำบลสมเด็จ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
 แบบเลขที่ ทด.-2-203
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2022
 ปริมาณงาน


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1600.00 เมตร ทนาค 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9600.00 ตารางเมตร โหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย
 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ กำหนด


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor f	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	4,265,669.00	1.3624	5,811,547.45	Factor F 1.3624
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			5,811,547.45	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			5,811,000.00	
	พื้นที่ทั้งหมด	9,600.000	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคา ตร.ม..ละ	605.31	บาท		


ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบกับราคากลาง งานก่อสร้างถนน คสล. ในครั้งนี้และยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายประภาส นาสรัมย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (ว่าที่ร้อยตรี บารมี พรหมบุญ)
 นักวิชาการศึกษปฏิบัติกร

ลงชื่อ  กรรมการ
 จำสับเอก อานุวัฒน์ สุวะสอน
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานฯ
 นายวิรัช แก้วคำ
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบล