



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน	บ้าน โนนทับช้าง ม.16	ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี..
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	325,000.00	บาท	งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ปี 2563
3	ระยะเวลาดำเนินการ	45 วัน		
4	โดยสังเขป	เจาะบ่อบาดาลมาตรฐาน ขนาด Ø 6 นิ้ว พร้อมปรับเปลี่ยนวัสดุถังกรอง และอุปกรณ์ (รายละเอียด ตามแบบ อบต.สุมเส้า กำหนด)		
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	2 มีนาคม 2020	เป็นเงิน	325,000.00 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน 1	แผ่น
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน 1	แผ่น
	5.3	ค่างานต้นทุน/อ่าง	จำนวน 5	แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
	2	นายวิรัช แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม กรรมการ
	3	นายภาณุภูมิ เกษีสังข์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร กรรมการ
7	รายชื่อผู้ควบคุมงาน			
	1	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนทับช้าง ม.16 ต.ชุมแสง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี..
 ประมาณการเมื่อ 2-Mar-2020
 ปริมาณงาน เจาะบ่อปาดามมาตรฐาน ขนาด ๑6 นิ้ว พร้อมปรับเปลี่ยนวัสดุถังกรอง และอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุ +ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อน้ำบาดาล								
	1.1 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า						-	-	
	-งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (เหมา)		ชุด			1,660.00	-	-	
	1.2 งานเจาะบ่อน้ำบาดาล								
	-งานเจาะบ่อน้ำบาดาลPVCขนาด ๑6นิ้ว ขึ้น13.5	80.00	เมตร			1,583.30	126,663.61	126,663.61	กำกับงบ ไม่รวม F
	-งานเจาะบ่อน้ำบาดาล (บ่อเปิด)								
	1.3 งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ 10 ชั่วโมง								
	- งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ 10 ชั่วโมง (เหมา)	1.00	บ่อ		-		-	-	
	1.4 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	-เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบขุมใต้ดินขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	1.00	ชุด			32,242.99	32,242.99	32,242.99	
	พร้อมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า								
2	งานค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด พรบ.น้ำบาดาล2520								
	-ค่ามาตรการปริมาณน้ำ ขนาด 2"								
	-ค่าท่อและใบอนุญัตติเจาะบ่อน้ำบาดาล	1.00	บ่อ			510.00	510.00	510.00	
	-ค่าท่อและใบอนุญัตติใช้น้ำบาดาล	1.00	บ่อ			510.00	510.00	510.00	
3	งานถังน้ำ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร								
	3.1 งานเปลี่ยน ถังน้ำ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร	4.00	ใบ			11,495.33	45,981.31	45,981.31	สืบราคา
	3.2 งานซ่อม เปลี่ยนถ่าย ต่อเชื่อมประสาณท่อทองแดงสูง	1.00	งาน			11,473.15	11,473.15	11,473.15	สืบราคา
4	งานถังกรองน้ำ								
	งานเปลี่ยนถ่าย วัสดุ กรองน้ำ และอุปกรณ์	1.00	งาน			26,770.69	26,770.69	26,770.69	สืบราคา
5	งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ								
	5.1 เสา คสล.7" x 7" x 4.00 เมตร	3.00	ต้น	1,400.00	4,200.00	420.00	1,260.00	5,460.00	สืบราคา
	5.2 สายไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ (เหมา)	1.00	งาน			5,500.00	5,500.00	5,500.00	สืบราคา
								222,868.76	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
 (นาย นกศล สมบูรณ์)
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ)..........ตรวจสอบ
 นายภาณุภูมิ เกษิสังข์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุป ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุขเกล้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 ประมาณราคาเมื่อ 2-Mar-2020
 ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลมาตรฐาน ขนาด Ø 6 นิ้ว พร้อมปรับเปลี่ยนวัสดุถังกรอง และอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแพ็คเกจ	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท.สต.	ตามประเภทงาน		
1	ประเภทงานอาคาร	222,868.76	1.3074	291,378.61	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	งานครุภัณฑ์	32,242.99	1.07	34,500.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินค้ำประกันผลงาน 0%
รวมยอดทั้งสิ้น				325,878.61	

คิดเพียง

325,000.00

ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

นายวิรุทธ แก้วคำ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ กรรมการ

นายภาณุภูมิ เกษีสังข์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกล้า

ลงชื่อ อนุมัติ

(นางทวิศรา ทรงคำศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกล้า