

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

1	ชื่อโครงการ	ซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านสุขุมเฒ่า หมู่ที่ 12 สายนาโพธิ์		
2	สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสุขุมเฒ่า หมู่ที่ 12 ตำบลสุขุมเฒ่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี		
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	211,000.00 บาท	(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.)	
4	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	45	วัน	
5	ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	ซ่อมสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2060.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10300.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 00 เมตร พร้อมเกลี่ยคกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสุขุมเฒ่า กำหนด		
6	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	5.1	แบบแปลนก่อสร้าง		
	5.2	แบบ พร.4		
	5.3	แบบพร.5		
	5.4	ตารางบัญชีวัดควมรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง		
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	6.1	นายวิรุยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
	6.2	นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อนุมัติ
	6.3	ว่าที่ร้อยตรีบารมี พรหมบุญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ
	6.4	นายประภาส นาเส็งี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
	6.5	นางสาวรัตติยากร ศ่ายพลแสน	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ/ผู้ประมาณราคา





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านสมเฝ้า หมู่ที่ 12 สายนาโพธิ์  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสมเฝ้า หมู่ที่ 12 ตำบลสมเฝ้า อำเภอยะผิง จังหวัดอุดรธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า  
 แบบเลขที่ อบต.สมเฝ้ากำหนด  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  
 ปริมาณงาน ซ่อมสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2060.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10300.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 00 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย  
 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุนก่อสร้าง	Factor f	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	155,148.49	1.3624	211,374.30	Factor F
2	ป้ายโครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			211,375.67	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			211,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 2.060 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 102,427.18 บาท

ลงชื่อ		ประมาณราคา	ลงชื่อ		เห็นชอบ
	(นายประภาส นามรัมย์) ผู้อำนวยการกองช่าง			(นายวิรุยุทธ แก้วคำ) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		อนุมัติ
	ว่าที่ร้อยตรีบริบูรณ์ พรหมบุญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ			(นายเดชิต ทรงศาศรี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า	
ลงชื่อ		กรรมการ			
	นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ				



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง    ข่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านสมเฝ้า หมู่ที่ 12 สายนาโพธิ์  
 สถานที่ก่อสร้าง            บ้านสมเฝ้า หมู่ที่ 12 ตำบลสมเฝ้า อำเภอแพ จังหวัดอุดรธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ    องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า  
 แบบเลขที่                    อบต.สมเฝ้ากำหนด  
 คำนวนราคากลางโดย        นายประภาส นาเสงี่ยม ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่                    2 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ ( ขนาดเบา )	ตร.ม.	10,300.00	1.79	18,437.00	1.3624	2.44	25,118.57
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.		33.27	-	1.3624	45.33	-
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	98.58	-	1.3624	134.31	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หนา 9.6 ซม.	ลบ.ม.	988.80	138.26	136,711.49	1.3624	188.37	186,255.73
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.				1.3624		
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง		3,665.53	-	1.3624	4,993.92	-
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	5,382.42	-	1.3624	7,333.01	-
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		0+000.00					
	ขนาด		1-1.80x1.80					
	ยาว		0.00 ม.					
							<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>211,374.30</b>
							ราคากลาง	211,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

155,148.49 บาท

ลงชื่อ

ประมาณราคา/ตรวจสอบ

นายประภาส นาเสงี่ยม  
 ผู้อำนวยการกองช่าง