

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปือย ม.3 ภายในหมู่บ้าน				
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	300,000.00	บาท	งบประมาณจ่ายจากเงินสำรองจ่าย ปี 2561	
3	ระยะเวลาดำเนินการ	60	วัน		
4	งานโดยสังเขป ถนนกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	135.00 เมตร	
	ความหนา	0.15 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	540 ตารางเมตร	ถมหินไหลหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
	(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.ชุมแสง กำหนด)				
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	มิ.ย.-61	เป็นเงิน	300,000.00	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง				
5.1	แบบ ป.ร.4	จำนวน	1	แผ่น	
5.2	แบบ ป.ร.5	จำนวน	1	แผ่น	
5.3	ค่างานดินทุน	จำนวน	4	แผ่น	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
1	(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ	
2	(นางลักขณาวิศิ์ สิงคลีประภา)	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ	
3	นายประภาส นาแสงชัย	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
4	(นายโกศล สมบูรณ์)	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ	

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

งานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

ชื่อโครงการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสงเปือย ม.3 ต. ชุมเห็ด อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี..

ประมาณราคาเมื่อ

มี.ย.-61

ถนนกว้าง

4.00 เมตร

ยาว

135.00 เมตร

ถนนหนา

0.15 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า

540

ตารางเมตร

ไหล่ทางทางลูกรัง กว้างข้างละ


0.50 เมตร

จุดลงท่อ

จุด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานขุด ปรับ แต่งพื้นทาง	ตร.ม	540	1.72	928.80	-ค่างานต้นทุน
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อม				-	
	เกรบคตบ	ลบ.ม		120.95	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง				928.80	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจร คอนกรีต ค.2 หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	81.00	2,081.70	168,617.70	-ค่างานต้นทุน
	งานคั่นทรายปรับรองผิวจราจร หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	25.00	507.49	12,687.25	-ค่างานต้นทุน
	งานไหล่ทางหินลูกรัง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	33.00	66.37	2,190.21	-ค่างานต้นทุน
	งานเหล็กเสริมกันรั้ว(Wire mesh)	ตร.ม.	540.00	21.50	11,610.00	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อกันแตกรั้ว	เมตร	54.00	69.92	3,775.59	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อกันการขยายตัว	เมตร	8.00	102.61	820.85	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อตามยาว	เมตร		26.13	-	-ค่างานต้นทุน
	งานแบบข้าง	เมตร	270.00	104.32	28,167.08	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				228,797.48	
3	งานวางท่อระบายน้ำ					
	ท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00ม.	ท่อน		628.45	-	-ค่างานเหมาจ่าย
	รวมงานท่อลอดถนน คสล.				-	
	รวมค่างานต้นทุน				229,726.28	

ลงชื่อ




(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



นายประภาส นาสรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุป ผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปือย ม.3 ค. สุ่มเฝ้า อ. เพ็ญ จ. อุตรดิตถ์..
 ประมาณราคาเมื่อ มิ.ย.-61 ตาม แบบเลขที่ อบค.สุ่มเฝ้า กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแฟคเตอร์ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท สต.	ตามประเภทงาน	บาท.สต.	
1	ประเภทงานอาคาร	229,726.28	1.3074	300,344.14	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินค้ำประกันผลงาน 0%
รวมยอดทั้งสิ้น				300,344.14	

คิดเพียง

300,000.00

ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร 556.19 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคา
 จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายบุญญา ไชยนาพันธ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางลัดดาภาวดี สิงคสีประภา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ
 นายประภาส นาเส็งขม
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายโกศล สมบูรณ์)
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายบุญญา ไชยนาพันธ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเฝ้า

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นางทวันตรา ทรงคำศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเฝ้า