

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบประมาณจ่ายจากเงินสำรองจ่าย ปี2561

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร	สายนาค่าน้อย-วังบก	บ้านสุขเฝ้า หมู่ 12	บ้านสุขเฝ้า หมู่ 12
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	497,000.00	บาท	งบประมาณจ่ายจากเงินสำรองจ่าย ปี2561	
3	ระยะเวลาดำเนินการ	45	วัน		
4	งานโดยสังเขป	คันทาง	7.00 เมตร	ผิวจราจรกว้าง	6.00 ยาว 1500 เมตร
	หนาเฉลี่ย	0.20 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	9000 ตารางเมตร	ลงท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด สก. 0.60 และ 1.00 เมตร
	พร้อมเกรด เกือบ ปรับแต่งถนนตลอดสาย (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุขเฝ้า กำหนด)				
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	มี.ค.-61	เป็นเงิน	497,000.00	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง				
5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น	
5.3	ค่างานต้นทุน	จำนวน	6	แผ่น	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ	
2	นางทวันตรา ทรงคำศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเฝ้า	ผู้อนุมัติ	
3	นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
4	นายวีรยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ/ตรวจสอบ	
5	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ/ผู้ประมาณราคา	

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบล สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาขาค้าน้อย-วังบก

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาขาค้าน้อย-วังบก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสุมเส้า หมู่ 12 ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. .อุดรธานี..

แบบเลขที่

อบต.สุมเส้า กำหนด

ประมาณราคาเมื่อ

มี.ค.-61

คันทางกว้าง

7.00 เมตร

ยาว

1500.00 เมตร

จุดลงท่อ

3 จุด

ขนาดท่อ 0.60x1.00 เมตร

16 ท่อน

1.00x1.00 เมตร


16 ท่อน

จำนวนท่อรวม

32 ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานวางป่า/ เกรดเกลี่ยผิวจราจร	ตร.ม	15000	3.57	53,550.00	-ค่างานต้นทุน
	1.2 งานดินค้ำขึ้นรูปคันทางเกรดเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม	4,662.00	29.87	139,253.94	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง				192,803.94	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจร ลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ย	ลบ.ม	1,620.00	65.91	106,774.20	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				106,774.20	
3	งานท่อลอดถนน คสล.					
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	ท่อน	16	927.96	14,847.41	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	ท่อน	16	3,168.98	50,703.62	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานท่อลอดถนน คสล.				65,551.03	
	รวมค่างานต้นทุน				365,129.17	

ลงชื่อ




(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

นายประภาส นาแสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาค่าน้อย-วังบก
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาค่าน้อย-วังบก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุขเฝ้า หมู่ 12 ต. สุขเฝ้า อ. เพ็ญ จ. อุตรดิตถ์..
 ประมาณราคาเมื่อ มี.ค.-61 ตาม แบบเลขที่ อบต.สุขเฝ้า กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแพคเคอร์ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท สต.	ตามประเภทงาน	บาท.สต.	
1	ประเภทงานทาง	365,129.17	1.3624	497,451.98	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินค้ำประกันผลงาน 0 %
รวมยอดทั้งสิ้น				497,451.98	

คิดเพียง

497,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร 47.33 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างเหมาะก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือเป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

นายประภาส นาเสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

นายวีรยุทธ แก้วคำ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อเห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเฝ้า

ลงชื่ออนุมัติ

(นางทวินตรา ทรงคำศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเฝ้า