ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง งบประมาณจากเงินสำรองจ่าย ประจำปี 2561

1 **ชื่อโครงการ** **โครงการขุดลอก ลำห้วยคำจำปาดงยาง หมู่ 6** ตำบล สุมเส้า เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี..

2 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** **499,000.00** บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

3 **ระยะเวลาในการดำเนินงาน** 60 วัน

4 **ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป** ขนาดลำห้วยเดิมกว้าง 4.00 เมตร ความยาวที่ยังไม่ได้ขุดลอก 1,000.00 เมตร ลึกประมาณ 1.5 เมตร

ความต้องการขุดลอก ขนาดปากห้วยกว้าง 15.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ 1,000.00 เมตรลึกประมาณ 3 เมตร

5 **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแปลนก่อสร้าง

5.2 แบบ ปร.4

5.3 แบบปร.5

5.4 ตารางบัญชีวัสดุมวลรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง

5.5 หนังสือขออนุมัติราคากลาง

5.6 หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการ

5.7 หนังสืออุทิศที่ดินเพื่อสาธารณะ

5.8 โครงการขุดลอก ลำห้วยคำจำปาดงยาง หมู่ 6

6 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
6.2 นางทวินตรา ทรงคาศิ	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ
6.3 นางลักษณาวดี สิงคลีประภา	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
6.4 นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
6.5 นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้	กรรมการ/ผู้ประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยคำจำปา

สถานที่ก่อสร้าง คงยาง หมู่ 6 ตำบล สุมเส้า

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้า

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 61

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	373,695.03	1.3375	499,817.10	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			499,817.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 399.20 บาท/เมตร (สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 499,000.00 บาท

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

...ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางลักษณาวดี สิงคลีประภา)

เองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบ

3...ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภาส นาเสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4..ลงชื่อ..... กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....เห็นช

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.ลงชื่อ.....อนุมั

(นางทวินตรา ทรงคาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ **โครงการขุดลอก ลำห้วยคำจำปา**

ปริมาณงาน **ปากห้วยกว้าง15เมตรก้นห้วยกว้าง9เมตรลึก3เมตรระยะทางยาว1000เมตรพร้อมตกแต่งคันดินด้านข้าง**

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้า

ถนนที่ก่อสร้าง ดงยาง หมู่ 6 ตำบล สุมเส้า อำเภอ เพ็ญจังหวัด อุดรธานี..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 61 จุดเริ่มต้น sta. 0 + 000 ถึง sta. 1 + 000

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>งานก่อสร้างชลประทาน</u>					1.อัตราราคางานดิน
1	งานถางป่า					งานก่อสร้างชลประทาน
	1.1 ค่าถางป่า	ตร.ม.				2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ
	1.2 ค่าถากถางและสัมต้นไม้	ตร.ม.	3,015.00	2.48	7,477.20	น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน
2	งานขุดลอก					ที่ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง
	2.1 ค่างานดินขุดยาก	ลบ.ม			-	27.00-27.99 บาท/ลิตร
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	13,302.50	27.53	366,217.83	
3	ค่าสูบน้ำระหว่างขุดลอก	ลบ.ม		0.67	-	
4	งานถมหินลูกรังหลังคันดู เกรดปรับแต่ง	ลบ.ม		62.92	-	
5	งานวางท่อระบายน้ำล้น Ø 0.60 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	948.52	-	
	รวมค่าปูนยาแนว คอนกรีตหยาบรองพื้น ค่าแรง					
	รวมค่างาน				373,695.03	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายประภาส นาเสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง