


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนหนามแท่ง-หัวขหลวง บ้านโนนหนามแท่ง ม.9 สายโนนหนามแท่ง-หัวขหลวง			
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	201,000.00	บาท	งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ปี 2562	
3	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน		
4	งานโดยสังเขป	ถนนกว้าง 6.00 เมตร	ยาว 955.00 เมตร		
	ความสูงคันทางเฉลี่ย	0.35 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5730 ตารางเมตร	ถมหินผิวจราจร	หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
	(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุเมธำ กำหนด)				
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๔ ก.พ. ๖๒	เป็นเงิน	201,000.00	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง				
	5.1	แบบ พร.4	จำนวน 1	แผ่น	
	5.2	แบบ พร.5	จำนวน 1	แผ่น	
	5.3	ค่างานคันทุน	จำนวน 5	แผ่น	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	1	(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
	2	(จ.ส.อ.ธานีป ไทยภักดี)	ตำแหน่ง	หน.สำนักปลัด	กรรมการ
	3	นายประภาส นาสังขม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล สุ่มเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 งานก่อสร้าง ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนหนามแท่ง-หัวหลาง
 ชื่อโครงการ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนหนามแท่ง-หัวหลาง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนหนามแท่ง ม.9 ต. สุ่มเส้า อ. เพ็ญ จ. .อุดรธานี..
 แบบเลขที่ อบต.สุ่มเส้า กำหนด
 ประมาณราคาเมื่อ ๑๔ ก.พ. ๖๒
 คั่นทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 955.00 เมตร
 จุดลงท่อ 2 จุด ขนาดท่อ 0.80x1.00 เมตร 14 ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานวางป่า/ เกรดเกลี่ยผิวจราจร	ตร.ม	5730	3.57	20,456.10	-ทำงานต้นทุน
	1.2 งานดินค้ำขึ้นรูปคันทางเกรดเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม	1,728.00	29.87	51,615.36	-ทำงานต้นทุน
	รวมงานคันทาง				72,071.46	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจร ลูกกรัง พร้อมเกรดเกลี่ย	ลบ.ม	830.85	65.76	54,636.70	-ทำงานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				54,636.70	
3	งานท่อลอดถนน คสล.					
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	ท่อน		927.96	-	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	ท่อน	14	1,503.92	21,054.89	-ทำงานต้นทุน
	รวมงานท่อลอดถนน คสล.				21,054.89	
	รวมคำนวณต้นทุน				147,763.05	

ลงชื่อ



(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



นายประภาส นาเสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนหนามแท่ง-หัวหวาง
 ชื่อโครงการ ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนหนามแท่ง-หัวหวาง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนหนามแท่ง ม.9 ต. สุมเส้า อ. เพี้ยะ จ. อุดรธานี..
 ประมาณราคามือ Feb-62 ตาม แบบเลขที่ อบต.สุมเส้า กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแพ็คเกจ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท สต.	ตามประเภทงาน	บาท.สต.	
I	ประเภทงานทาง	147,763.05	1.3624	201,312.37	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินสำรองผลงาน 0 %
รวมยอดทั้งสิ้น				201,312.37	

คิดเพียง 201,000.00

ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร 35.08 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างมาก่อสร้างทางนี้และให้อัดถือเป็นราคากลาง
 จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

นายประภาส นาสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ.ล.อ. กรรมการ

(ธนาธิป ไทอภักดิ์)

หน.สำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ

นางโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อเห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ลงชื่ออนุมัติ

(นางทวินตรา ทรงลาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า