

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

งบประมาณจ่ายขาด-เงินสะสม ประจำปี 2568

1 ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอก ลำห้วยวังควายน้อยบ.โนนสะอาด ม.11		ตำบล ชุมแสง	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี..
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000.00	บาท	(ห้าแสนบาทถ้วน)			
3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน	60	วัน				
4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	ขนาดเขตห้วยเดิมกว้าง	10.00	เมตร	ความยาวที่ยังไม่ได้ขุดลอก	700.00 เมตร	ลึกประมาณ 1.5 เมตร
ความต้องการขุดลอก	ขนาดปากห้วยกว้าง	12.00	เมตร	ระยะทางดำเนินการ	700.00 เมตร	ลึกประมาณ 3 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2025

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบแปลนก่อสร้าง
- 5.2 แบบ ปร.4
- 5.3 แบบปร.5
- 5.4 ตารางบัญชีวัสดุรวมรายละเอียดซึ่งเกี่ยวกับการคำนวณราคากลาง
- 5.5 หนังสือขออนุมัติราคากลาง
- 5.6 หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการ
- 5.7 หนังสืออุทกศาสตร์เพื่อสาธารณะ
- 5.8 โครงการขุดลอก ลำห้วยวังควายน้อยบ.โนนสะอาด ม.11

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|
| 6.1 (นางสังขณาดี สิงคสีประภา) | ตำแหน่ง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ |
| 6.2 นางสาวนฤทัย ศรีหาคสัง | ตำแหน่ง | นักวิชาการสุขาภิบาล | กรรมการ |
| 6.3 นายประภาส นาเสี่ยม | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ/ตรวจสอบ |
| 6.4 นางสาวกสิรา ชุมศรีแก้ว | ตำแหน่ง | นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|--------------|
| นายประภาส นาเสี่ยม | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ผู้ควบคุมงาน |
|--------------------|---------|--------------------|--------------|

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยวังควายน้อย

ปริมาณงาน ปากห้วยกว้าง 12 เมตร ก้นห้วยกว้าง 6 เมตร ลึก 3 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร พร้อมตกแต่งคันดินด้านข้าง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมแสง

สถานที่ก่อสร้าง บ.โนนสะอาด ม.11

ตำบล ชุมแสง อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุตรดิตถ์..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

จุดเริ่มต้น sta. 0 + 000 ถึง sta. 0 + 700

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราราคางานดิน
1	งานตบฝ้า					งานก่อสร้างชลประทาน
	1.1 ค่าตบฝ้า	ตร.ม.				2.ค่าขนส่ง รถมบรรทุก 10 ล้อ
	1.2 ค่าตากแดดและลั่นคันไม้	ตร.ม.	4,212.00	2.57	10,824.84	น้ำหนักรวมไม้เกิน 25 คัน
2	งานขุดลอก					ที่ราคาไม้ 100 บาท/คัน
	2.1 ค่างานดินขุดลอก	ลบ.ม			-	33.00-33.99 บาท/คัน
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	12,200.00	29.84	364,048.00	
3	ค่าอุปหาระหว่างขุดลอก	ลบ.ม		0.72	-	
4	งานถมหินอุกักรังหลังคันคู เกรดปรับแต่ง	ลบ.ม		62.92	-	
					-	
	รวมทำงาน				374,872.84	

ลงชื่อ.....พิเชษฐ์.....ผู้ประมาณราคา
(นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้ตรวจสอบ
(นายประกาศ นาสงี่ยม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด**

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานชลประทาน
โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยวังควายน้อย
สถานที่ก่อสร้าง บ. โนนสะอาด ม.11 ตำบล ชุมเห็ด
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด
แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมเห็ด
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5/02/2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	374,872.84	1.3392	502,029.71	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			502,029.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 400.00 บาท/เมตร (สี่ร้อยบาทถ้วน)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000.00 บาท

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ/เห็นชอบ

(นางสังขณาวิที ถึงศิลป์ประภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.ลงชื่อ..... กรรมการ

นางสาวนาถฤทัย ศรีธาดาลัง

นักวิชาการสุขาภิบาล

3.ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภาส นาสะรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4.ลงชื่อ..... กรรมการ

นางสาวภัทรา ชุมศรีแก้ว

นักวิชาการเกษตร

5.ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล