

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

งบประมาณจ่ายขาด-เงินสะสม ประจำปี 2568

1 ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอก ลำห้วยเพงศรีตอนบนบ.เพงศรี หมู่ 14 ตำบล ชุมแสง				เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี..	
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000.00	บาท	(ห้าแสนบาทถ้วน)					
3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน	60	วัน						
4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	ขนาดเขตห้วยเดิมกว้าง	10.00	เมตร	ความยาวที่ยังไม่ได้ขุดลอก		700.00	เมตร	ลึกประมาณ 1.5 ม.
ความต้องการขุดลอก	ขนาดปากห้วยกว้าง	12.00	เมตร	ระยะทางดำเนินการ		700.00	เมตร	ลึกประมาณ 3 M.
ประมาณราคาวัดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568								
5 ขัณฑ์ประมาณการราคากลาง								
5.1	แบบแปลนก่อสร้าง							
5.2	แบบ ป.ร.4							
5.3	แบบป.ร.5							
5.4	ตารางบัญชีวัสดุรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง							
5.5	หนังสือขออนุมัติราคากลาง							
5.6	หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการ							
5.7	หนังสืออนุมัติขึ้นต่อสาธารณะ							
5.8	โครงการขุดลอก ลำห้วยเพงศรีตอนบนบ.เพงศรี หมู่ 14							
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
6.1 (นางลักขณาวดี สิงคสีประภา)	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ			
6.2 นางสาวจินตนา ไชยธรรม	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ			กรรมการ			
6.3 นายประภาส นาเสี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง			กรรมการ/ตรวจสอบ			
6.4 นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ			กรรมการ			
ผู้ควบคุมงาน								
นายประภาส นาเสี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง			ผู้ควบคุมงาน			

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยเพงศรีตอนบน

ปริมาณงาน ปากห้วยกว้าง12เมตรกันห้วยกว้าง6เมตรลึก6เมตรระยะทางยาว700เมตรพร้อมตกแต่งคันดินด้านข้าง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมเห็ด

สถานที่ก่อสร้าง บ.เพงศรี หมู่ 14

ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เพ็ญจังหวัด อุตรดิตถ์..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

จุดเริ่มต้น sta. 0 + 000 ถึง sta. 0 + 700

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราราคางานดิน
1	งานถางป่า					งานก่อสร้างชลประทาน
	1.1 ถางป่า	ตร.ม.				2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ
	1.2 ถากถางและสับต้นไม้	ตร.ม.		2.57	-	น้ำหนักรวมไม้เกิน 25 ตัน
2	งานขุดลอก					ที่ราคาน้ำมันโซลาที่ 0.016
	2.1 ดำงานดินขุดยาก	ลบ.ม			-	33.00-33.99 บาท/ลิตร
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	12,525.00	29.84	373,746.00	
3	ค่าสูบน้ำระหว่างขุดลอก	ลบ.ม		0.72	-	
4	งานถมหินอุกกรังหลังกันคู เกรดปรับแต่ง	ลบ.ม		62.92	-	
					-	
	รวมค่างาน				373,746.00	

ลงชื่อ.....พิเชษฐ์.....ผู้ประมาณราคา
(นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้ตรวจสอบ
(นายประภาส นาสีตม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานชลประทาน
โครงการ โครงการขุดลอก ต้าห้วยเพงศรีตอนบน
สถานที่ก่อสร้าง บ.แพงศรี หมู่ 14 ตำบล ชุมเห็ด
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด
แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมเห็ด
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18/02/2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	373,746.00	1.3392	500,520.64	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			500,520.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 400.00 บาท/เมตร (สี่ร้อยบาทถ้วน)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000.00 บาท

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ/เห็นชอบ

(นางลักขณาวิดิ สิงคตีสประภว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.ลงชื่อ..... กรรมการ

นางสาวจินตนา ไชธรรม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

3.ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภาส นาเสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4.ลงชื่อ..... กรรมการ

นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

5.ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายเฉลิมชาติ ทรงาศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง**

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานชลประทาน
โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยแพ่งศรีคอนบน
สถานที่ก่อสร้าง บ.แพ่งศรี หมู่ 14 ตำบล ชุมแสง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมแสง
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18/02/2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
I	ประเภทงานชลประทาน	373,746.00	1.3392	500,520.64	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			500,520.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 400.00 บาท/เมตร (สี่ร้อยบาทถ้วน)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 500,000.00 บาท

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดครุภัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดครุภัณฑ์กลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ/เห็นชอบ

(นางลักขณาวิดี สิงคสิทธิ์ประภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.ลงชื่อ..... กรรมการ

นางสาวจินตนา ไชธรรม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

3.ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภาส นาเสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4.ลงชื่อ..... กรรมการ

นางสาววิศัลยากร ฝ่ายพลแสน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

5.ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายเฉลิมชาติ ทรงภาศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล