

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสธ.) ภายในหมู่บ้าน	บ้านสุขมั่งมี ม.1	ภายในหมู่บ้าน
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	287,000.00	บาท	งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ปี 2563
3	ระยะเวลาดำเนินการ	60	วัน	
4	งานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนน คสธ. 4 ช่วง ถนนกว้าง 2.50 , 3.00, 4 .00 เมตร ยาวทั้งสิ้น 140.00 เมตร โดยแบ่งเป็น ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 ม. ยาว 30 ม. ,ช่วงที่2 กว้าง 3.00 ม.ยาว 30 ม., ช่วงที่3และ4 กว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม 80 ม. ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 485.00 ตารางเมตรถมดินลูกรังให้ลู่ทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียด คมแบบที่ อบต.สุขมั่งมี กำหนด)		
	ราคากลางคำนวณ วันที่	15 กันยายน 2563	เป็นเงิน	287,000.00 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1 แผ่น
	5.3	คำนวณต้นทุน	จำนวน	6 แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
	2	นายวิรัช เกตุคำ	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม กรรมการ
	3	นายภาณุ เกษิสังข์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
7	ผู้ควบคุมงาน			
	1	นายภาณุ เกษิสังข์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ

งานก่อสร้าง

ชื่อ โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อ

ถนนกว้าง

ถนนหนา

ไหล่ทางทางดินลูกรัง กว้างข้างละ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

บ้านสุเมธเส้า ม.1 ต. สุเมธเส้า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี..

15 กันยายน 2563

4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร

0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 485.00 ตารางเมตร

0.50 เมตร จุดลงท่อ จุด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานขุด ปรับ แต่งพื้นทาง	ตร.ม	485	1.64	795.40	-ค่างานต้นทุน
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อม				-	
	เกรดบดทับ	ลบ.ม		50.80	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง				795.40	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจร คอนกรีต ค.2 หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	73	2,137.46	155,500.22	-ค่างานต้นทุน
	งานดินทรายปรับรองผิวจราจร หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	24.00	483.11	11,594.64	-ค่างานต้นทุน
	งานไหล่ทางหินลูกรัง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	21.00	118.74	2,493.54	-ค่างานต้นทุน
	งานเหล็กเสริมกันรั่ว(Wire mesh)	ตร.ม.	485.00	21.50	10,427.50	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อกันแตกกว้าง	เมตร	43	79.96	3,398.47	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อกันการขยายตัว	เมตร	14	103.24	1,393.72	-ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อตามยาว	เมตร		24.70	-	-ค่างานต้นทุน
	งานแบบข้าง	เมตร	280.00	121.07	33,898.76	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				219,502.25	
3	งานวางท่อระบายน้ำ					
	ท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00ม.	ท่อน		140.00	-	-ค่างานถมเข้า
	รวมงานท่อลอดคสล. คสล.				-	
	รวมค่างานต้นทุน				220,297.65	

ลงชื่อ

นายสุเมธ สมบูรณ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

นายภาณุภูมิ เกษีสังข์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นรายละเอียด

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสำ ม.1 ค. สุขสำ อ. เพ็ญ จ. อุตรดิตถ์..
 ประมาณราคาเมื่อ 15 กันยายน 2563 ตามแบบเลขที่ อบต.สุขสำ กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแพ็คเกจ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท สต.	ตามประเภทงาน	บาท.สต.	
1	ประเภทงานอาคาร	220,297.65	1.3056	287,620.61	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินค่าประกันผลงาน 0 %
รวมยอดทั้งสิ้น				287,620.61	

คิดเพียง

287,000.00

ตัวอักษร

(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ ตารางเมตร

593.03 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้อธิบดีประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



กรรมการ

นายวีรยุทธ แก้วคำ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ




กรรมการ

นายปานภูมิ เกษีสังข์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำ

ลงชื่อ



อนุมัติ

นางทวันตรา ทรงคำศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำ