

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอก ลำห้วยวังหมื่นตอนบน			
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	330,000.00	บาท	งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560	
3	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน		
4	ปริมาณงานโดยสังเขป	ขุดบ่อกว้าง 15.00 เมตร ก้นบ่อ 9.00 เมตร ลึก 3 เมตร ขาว 400 เมตร อมคันคูคืนพร้อมปรับแต่ง (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุเมสส์ กำหนด)			
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	30 มีนาคม 2560	เป็นเงิน	330,000.00	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง				
	5.1	แบบ ป.ร.4	จำนวน	1	แผ่น
	5.2	แบบ ป.ร.5	จำนวน	1	แผ่น
	5.3	ค่างานคันทุน	จำนวน	1	แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
	2	นางลักษณาวดี สิงคสิทธิ์	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
	3	นายประภาส นาสังขม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยวังหมื่นตอนบน

ปริมาณงาน ขุดลอกวัง 15.00 เมตร ก้นบ่อ 9.00 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 400 เมตร ถมคันคูดินพร้อมปรับแต่ง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมแสง

อำเภอ เพี้ย จังหวัด อุครธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแสนคอ หมู่ 7

ค. ชุมแสง อ. เพี้ย จ. อุครธานี..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มี.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราค่างานดิน
	งานถางป่า					งานก่อสร้างชลประทาน
	1.1 ค่าถางป่า	ตร.ม.				2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ
	1.2 ค่าถางถางและสับต้นไม้	ตร.ม.		2.48	-	น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน
2	งานขุดลอก					ที่ราคาน้ำมัน ไซลาที่ อนุมัติ
	2.1 ค่างานดินขุดขาก	ลบ.ม			-	25.00-25.99 บาท/ลิตร
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	9,482.00	26.76	253,738.32	
3	ค่าขนไป-กลับ ไม่เกิน 2 กม.	ลบ.ม		13.55	-	
รวมคำนวณ					253,738.32	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประภาส นาสีรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยวังหมื่นตอนบน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแสนคอ หมู่ 7 ต. สุเมธ อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี..

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธ 0+000 ถึง กม. 0+400

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มี.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	253,738.32	1.3375	339,375.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			339,375.00	ราคาเฉลี่ย ประมาณ
	คิดเป็นเงินประมาณ			330,000.00	บ/ลบ.ม
	(ตัวอักษร) (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				35.00

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 660.00 บาท/เมตร (หกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 330,000.00 บาท

ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

...ลงชื่อ.....กรรมการ

นางลักขณาดี สิงคสิทธิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3...ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประภาส นาเสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4.ลงชื่อ.....กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....เห็น

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

...ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางทวินตรา ทรงคาสรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปริมาณดินขุด โครงการขุดลอก ลำห้วยวังหมื่นตอนบนบ้านหนองแสนตอ หมู่ 7

ต. สุ่มแล้ว อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี.

sta	พื้นที่ (m ²)		ปริมาตร (m ³)		หมายเหตุ
	ดินตัด	ดินถม	ดินตัด	ดินถม	
0+000	21.52				
0+050	22.12		1091.00		
0+100	21.57		1092.25		
0+150	23.03		1115.00		
0+200	23.67		1167.50		
0+250	24.42		1202.25		
0+300	25.57		1249.75		
0+350	25.89		1286.50		
0+400	25.22		1277.75		
รวมปริมาณดินขุด			9482.00		

ลงชื่อ.....
(นายโกศล สมบุญย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....
นายประภาส นาเสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมแล้ว

ลงชื่อ.....
อนุมัติ

(นางทวิศรา ทรงคำศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมแล้ว