

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง วันที่ 13 พ.ค. 2565 โอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ดังจ่ายเป็นรายการใหม่				
1	ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านคางยาง -บ้านห้วยวังโคน บ้านคางยาง หมู่ที่ 6 ตำบลสมเด็จ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	150,000.00	บาท	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	45	วัน	
4	ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	ขนาดเขตทางกว้าง	6.00 เมตร	ความยาวรวมทั้งสายทาง 2,100.00 เมตร
		การดำเนินการจริง คิวทาง กว้าง	6.00 เมตร	ระยะทางดำเนินการ 2,100.00 เมตร
		โดยทำการลงลูกรัง และตกแต่งตลอดสาย		
5	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	5.1	แบบแปลนก่อสร้าง		
	5.2	แบบ พร.4		
	5.3	แบบพร.5		
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	6.1	นายรศิศดิ์ แก้วรอด ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
	6.2	นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ
	6.3	ว่าที่ร้อยตรี บารมี พรมบุญ ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
	6.4	นายประภาส นาสั่งข่ม ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
	6.5	จำสันทองอนุวัฒน์ สุทะสอน ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบปร.4แผ่นที่1/1

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอยะผิง จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงาน

ทาง

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านคางขาง-บ้านหัววังโดน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคางขาง หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอยะผิง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อ

15 กรกฎาคม 2563

เขตทางกว้าง

6.00 เมตร ระยะทางตลอดสายทางยาว 2,100.00 เมตร

ผิวจราจรกว้าง

6.00 เมตร ระยะดำเนินการ ยาว 2100.00 เมตร

ลงท่อระบายน้ำ คอนกรีต

จุดลงท่อ จุด จำนวนจุดละ ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานวางป่า ขนาด กลาง	ตร.ม		1.69	-	-ค่างานต้นทุน
	1.2 งานตัดดินขึ้นรูปคันทางเกรดเกลี่ยคกแต่ง	ลบ.ม		24.65	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง				-	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวทางลูกรังพร้อมเกลี่ยคกแต่ง	ลบ.ม	1,008.00	111.56	112,457.11	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				112,457.11	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลึกชั้น 3 รวมค่าชุดดิน ถม ปูนยาแนว คอนกรีตหยาบรองพื้น ค่าวางท่อ					
	- ขนาด Dia. 0.30 ม.	เมตร				
	- ขนาด Dia. 0.40 ม.	เมตร		931.97	-	ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	เมตร	-	1,493.71	-	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	เมตร				
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	เมตร				
	รวมงานท่อลอดคกลม คสล.				-	
	รวมค่างานต้นทุน				112,457.11	

ลงชื่อ

พิ/ชัย

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายประภาส นาสรัมย์)

ตรวจสอบ

นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์

(นายประภาส นาสรัมย์)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านคางยาง -บ้านห้วยวังโดน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคางยาง หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมแสง 0+000 ถึงกม. 2 + 100

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	112,457.11	1.3607	153,020.39	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			153,020.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคางานซ่อมถนน ลูกรัง ประมาณ 71.43 บาท/ม. (เฉลี่ยปีละค่าก่อสร้างประมาณ 150,000.00 บาท)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 150,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายรักศักดิ์ แก้วรอด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.ลงชื่อ.....กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี บารมี พรมบุญ

องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประภาส นาสีรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4.ลงชื่อ.....กรรมการ

จำสืบเอกอนุวัฒน์ สุทะสอน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

5.ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล