

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านแพงศรี หมู่ 14					รอบบ้าน
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		200,000.00	บาท	ตามข้อบัญญัติ ปี 61	
3	ระยะเวลาดำเนินการ		60	วัน		
4	งานโดยสังเขป ถนนกว้าง		4.00 เมตร	ยาว	90.00 เมตร	
	ความหนา	0.15 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	360	ตารางเมตร	ถมหินไหลหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
	(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.ชุมแสง กำหนด)					
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	ก.พ.-61	เป็นเงิน	200,000.00	บาท	
5	บัญชีประมาณการราคากลาง					
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น	
	5.3	ค่างานต้นทุน	จำนวน	6	แผ่น	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
	1	(นายบุญญา ไชยพันธ์)	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ	
	2	นายประภาส นาเสี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
	3	นายวีรยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ	
	4	(นายโกศล สมบูรณ์)	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ	

สรุป ผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง รอบบ้าน บ้านแพงศรี หมู่ 14 ต. สุมเฝ้า อ. เพ็ญ จ. อุตรดิตถ์..
 ประมาณราคาเมื่อ ก.พ.-61 ตาม แบบเลขที่ อบต.สุมเฝ้า กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแฟคเตอร์ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท สต.	ตามประเภทงาน	บาท.สต.	
1	ประเภทงานอาคาร	153,453.72	1.3074	200,625.39	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินค้ำประกันผลงาน 0%
รวมยอดทั้งสิ้น				200,625.39	
คิดเพียง				200,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ ตารางเมตร 557.29 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้อัตราประมาณการนี้เป็นราคา
 จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายบุญญา ไชยนาพันธ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ
 นายประภาส นาส่งี่ยม
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 นายวีรยุทธ แก้วคำ
 ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายโกศล สมบูรณ์)
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายบุญญา ไชยนาพันธ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเฝ้า

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นางทวิมตรา ทรงคำศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเฝ้า

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์

งานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

ชื่อโครงการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแพ่งศรี หมู่ 14 ต. ชุมแสง อ. บึงสามพัน จ. อุตรดิตถ์..

ประมาณราคาเมื่อ

ก.พ.-61

ถนนกว้าง

4.00 เมตร

ยาว

90.00 เมตร

ถนนหนา

0.15 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า

360

ตารางเมตร

ไหล่ทางทางลูกรัง กว้างข้างละ


0.50 เมตร

จุดลงท่อ

จุด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานจุด ปรับ แต่งพื้นทาง	ตร.ม	360	1.68	604.80	ค่างานต้นทุน
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อม				-	
	เกรดคดทับ	ลบ.ม		118.42	-	ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง				604.80	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจร คอนกรีต ค.2 หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	54.00	2,094.00	113,076.00	ค่างานต้นทุน
	งานคืนทรายปรับรองผิวจราจร หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	10.00	465.44	4,654.40	ค่างานต้นทุน
	งานไหล่ทางหินลูกรัง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	18.00	65.46	1,178.28	ค่างานต้นทุน
	งานเหล็กเสริมกันรั่ว(Wire mesh)	ตร.ม.	360.00	21.50	7,740.00	ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อกันแตกรั้ว	เมตร	36.00	69.92	2,517.06	ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อกันการขยายตัว	เมตร	8.00	160.79	1,286.32	ค่างานต้นทุน
	งานรอยต่อตามยาว	เมตร	-	25.55	-	ค่างานต้นทุน
	งานแบบข้าง	เมตร	180.00	121.07	21,792.06	ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				152,848.92	
3	งานวางท่อระบายน้ำ					
	ท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00ม.	ท่อน		874.29	-	ค่างานหน่วย
	รวมงานท่อลอดคกม คสล.				-	
	รวมค่างานต้นทุน				153,453.72	

ลงชื่อ




(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

นายประภาส นาสังข์

ผู้อำนวยการกองช่าง