ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง **งบประมาณจ่ายข้อบัญญัติ ประจำปี 2563**

1 ชื่อโครงการ **โครงการขุดลอกห้วยบ้าน สงเปือย หมู่ 3** ตำบล สุมเส้า เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี..

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **350,000.00** บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 90 วัน

4 **ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป** ขนาดเขตห้วยเดิมกว้าง 4.00 เมตร ความยาวที่ยังไม่ได้ขุดลอก 500.00 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร

ความต้องการขุดลอก ขนาดปากห้วยกว้าง 12.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ 500.00 เมตรลึกประมาณ 3.5 เมตร

5 **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแปลนก่อสร้าง

5.2 แบบ ปร.4

5.3 แบบปร.5

5.4 ตารางบัญชีวัสดุมวลรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง

5.5 หนังสือขออนุมัติราคากลาง

5.6 หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการ

5.7 หนังสืออุทิศที่ดินเพื่อสาธารณะ

5.8 โครงการขุดลอกห้วยบ้าน สงเปือย หมู่ 3

6 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายบุญญา ไชยนาพันธ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ

6.2 นางลักษณาวดี สิงคลีประภา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ

6.3 นายภาณภูมิ เกษีสังข์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ

6.4

ผู้ควบคุมงาน

นายภาณภูมิ เกษีสังข์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ประเภทงาน งานชลประทาน

โครงการ โครงการขุดลอกห้วยบ้าน

สถานที่ก่อสร้าง สงเปือย หมู่ 3 ตำบล สุมเส้า

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้า

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15/09/2563

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	262,078.42	1.3357	350,058.15	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			350,058.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ			350,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ บาท/เมตร

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 350,000.00 บาท

ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2...ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางลักษณาวดี สิงคลีประภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3...ลงชื่อ..... กรรมการ

นายภาณภูมิ เกษีสังข์

ผู้อำนวยการกองช่าง

4...ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

5.ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางทวินตรา ทรงคาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขุดลอกห้วยบ้าน

ปริมาณงาน **ปากห้วยกว้าง12เมตรก้นห้วยกว้าง6เมตรลึก3.5เมตรระยะทางยาว500เมตรพร้อมตกแต่งคันดินด้านข้าง**

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุมเส้า

านที่ก่อสร้าง สงเปือย หมู่ 3 ตำบล สุมเส้า อำเภอ เพ็ญจังหวัด อุดรธานี..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 จุดเริ่มต้น sta. 0 + 000 ถึง sta. 0 + 500

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน 2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน ที่ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือ 22.00-22.99 บาท/ลิตร
1	**งานถางป่า**					
	1.1 ค่าถางป่า	ตร.ม.				
	1.2 ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3,012.00	2.41	7,258.92	
2	**งานขุดลอก**					
	2.1 ค่างานดินขุดยาก	ลบ.ม			-	
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	9,950.00	25.61	254,819.50	
3	**ค่าสูบน้ำระหว่างขุดลอก**	ลบ.ม		0.72	-	
4	**งานถมหินลูกรังหลังคันดู เกรดปรับแต่ง**	ลบ.ม		62.92	-	
5	**งานวางท่อระบายน้ำล้น Ø 0.60 X 1.00 เมตร รวมค่าปูนยาแนว คอนกรีตหยาบรองพื้น ค่าแรง**	ท่อน		948.52	-	
	รวมค่างาน				262,078.42	

ชื่อ.....พิเชษฐ์.....ผู้ประมาณราคา

นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

นายภาณภูมิ เกษีสังข์

ผู้อำนวยการกองช่าง