


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งบประมาณจ่ายจากเงินสำรองจ่าย ปี2561

1	ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบห้วยวังไฮ ต.งิ้วชัยและขัว บ้านหนองนาไฮ หมู่ 2				
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	450,000.00	บาท	งบประมาณจ่ายจากเงินสำรองจ่าย ปี2561	
3	ระยะเวลาดำเนินการ	45	วัน		
4	งานโดยสังเขป	คันทาง 5.00 เมตร	ผิวจราจรกว้าง 4.00	ยาว 2350 เมตร	
	ถมหินหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9400	ตารางเมตร	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.6x1.00 เมตร	
	พร้อมเกรด เคลือบ ปรับแต่งถนนตลอดสาย (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.สุเมธเส้า กำหนด)				
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	Nov-61	เป็นเงิน	450,000.00	บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง				
	5.1	แบบ ป.ร.4	จำนวน 1	แผ่น	
	5.2	แบบ ป.ร.5	จำนวน 1	แผ่น	
	5.3	ค่างานค้ำยัน	จำนวน 6	แผ่น	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
	2	นางทวิมตรา ทรงาศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธเส้า	ผู้อนุมัติ
	3	นางถัยณาวดี สิงคสิทธิ์	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
	4	นายประภาส นาสังขม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/ตรวจสอบ
	5	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ/ผู้ประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล สุ่มเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบริมห้วยวังไผ่ฝั่งซ้ายและขวา
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบริมห้วยวังไผ่ฝั่งซ้ายและขวา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาไฮ หมู่ 2 ต. สุ่มเส้า อ. เพ็ญ จ. .อุดรธานี..
 แบบเลขที่ อบต.สุ่มเส้า กำหนด
 ประมาณราคาเมื่อ 26-Nov-61
 คันทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2350.00 เมตร
 จุดลงท่อ 6 จุด ขนาดท่อ 0.60x1.00 เมตร
 จำนวนท่อรวม 36 ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานถมป่า/ เกรดเกลี่ยผิวจราจร	ตร.ม	9400	3.60	33,840.00	-ค่างานต้นทุน
	1.2 งานคั่นค้ำขึ้นรูปคันทางเกรดเกลี่ยคกแต่ง	ลบ.ม	4,523.00	30.09	136,097.07	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานคันทาง				169,937.07	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจร ลูกกรง พร้อมเกรดเกลี่ย	ลบ.ม	1,880.00	67.54	126,975.20	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				126,975.20	
3	งานท่อลอดคกม คสล.					
	- ขนาด Dia. 0.6.0 ม.	ท่อน	36	936.00	33,696.08	-ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	ท่อน		1,574.47	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานท่อลอดคกม คสล.				33,696.08	
	รวมค่างานต้นทุน				330,608.35	

ลงชื่อ



(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



นายประกาศ นาเสี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบห้วยวังใหม่ ฟังซ้ายและขวา
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบห้วยวังใหม่ ฟังซ้ายและขวา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาไฮ หมู่ 2 ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ อ. อุดรธานี..
 ประมาณราคาเมื่อ 26-Nov-61 แบบเลขที่ อบต. สุมเส้า กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแฟคเตอร์ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท สต.	ตามประเภทงาน		
1	ประเภทงานทาง	330,608.35	1.3624	450,420.82	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินค่าประกันผลงาน 0%
รวมยอดทั้งสิ้น				450,420.82	

คิดเพียง 450,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ตารางเมตร 47.92 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างมาก่อสร้างงานนี้และให้ยึดถือเป็นราคากลาง
 จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

นางลัดขฬาวดี สิงคสิประภา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

นายประภาส นาเส็งชัย

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ลงชื่อ อนุมัติ

นางทวันตรา ทรงคำศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า