



ส่วนโยธา
กรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองนาไฮ-โคกหมู บ้านหนองนาไฮ หมู่ 2
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 218,000.00 บาท งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560
- 3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
- 4 งานโดยสังเขป คันทาง 7.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความหนาแน่นทาง 0.40 เมตร อมทิมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
พร้อมเกรดปรับแต่งถนนตลอดสาย

(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.ชุมเห็ด กำหนด)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 218,000.00 บาท

5 ขั้วขึ้นประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
- 5.2 แบบ ป.ร.5 จำนวน 1 แผ่น
- 5.3 ค่างานต้นทุน จำนวน 5 แผ่น

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | |
|---|---------------------|---------|---------------------------------|---------------|
| 1 | นายบุญญา ไซนาพันธ์ | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายประภาส นาเสรัมย์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| 3 | นายวีรยุทธ แก้วคำ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| 4 | นายโกศล สมบูรณ์ | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร | กรรมการ |

การ
งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล สุ่มเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองนาไฮ-โคกหมู

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองนาไฮ-โคกหมู

บ้านหนองนาไฮ หมู่ 2 ต. สุ่มเส้า อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี..

อบต.สุ่มเส้า กำหนด

พ.ย.-59

คันทางกว้าง

7.00 เมตร

ยาว

750.00 เมตร

คันทางหนาเดิม

0.40 เมตร

จุดลงท่อ

4 จุด

ขนาดท่อ 0.80x1.00 ท่อน

ผิวจราจรลูกรัง

6.00 เมตร

จำนวนท่อรวม ท่อน


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานวางป่า/เกรดเกี่ยผิวจราจร(ขนาดเบา)	ตร.ม	4500	3.47	15,615.00	-คำนวณต้นทุน
	1.2 งานดินตัดขึ้นรูปคันทางเกรดเกี่ยคกแต่ง	ลบ.ม	2,362.50	29.22	69,032.25	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานคันทาง				84,647.25	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจร ลูกรัง พร้อมเกรดเกี่ย	ลบ.ม	1,147.50	64.54	74,059.65	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				74,059.65	
3	งานท่อลอดคกม คสล.					
	- ขนาด Dia. 0.40 ม.	ท่อน	16	539.63	8,634.08	
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	ท่อน		876.03	-	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	ท่อน		1,310.02	-	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานท่อลอดคกม คสล.				8,634.08	
	รวมคำนวณต้นทุน				167,340.98	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

นายประภาส นาแสงชัย

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองนาไฮ-โคกหมู
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองนาไฮ-โคกหมู
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาไฮ หมู่ 2 ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี..
 ประมาณราคาเมื่อ พ.ย.-59 ตาม แบบเลขที่ อบต.สุมเส้า กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแพคเตอร์ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท สต.	ตามประเภทงาน	บาท.สต.	
1	ประเภทงานอาคาร	167,340.98	1.3074	218,781.60	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินค้ำประกันผลงาน 0 %
รวมยอดทั้งสิ้น				218,781.60	

คิดเพียง

218,000.00

ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ ตารางเมตร 48.44 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือเป็นราคากลาง
 จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายบุญญา ไชยนาพันธ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ
 นายประภาส นาแสงชัย
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 นายวิรุทธ แก้วคำ
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายโกศล สมบูรณ์)
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายบุญญา ไชยนาพันธ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นางทวันตรา ทรงคำศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า