

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง งบประมาณงบกลาง ประจำปี 2566

1 ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดงยาง - รอยพระบาท บ้านดงยาง ม.18**

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **140,000.00** บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 60 วัน

4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	ขนาดเขตทางกว้าง	6.00 เมตร	ความยาวรวมทั้งสายทาง	1,500.00 เมตร
	การดำเนินการจริง	ผิวทาง กว้าง	ระยะทางดำเนินการ	1,500.00 เมตร

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแปลนก่อสร้าง

5.2 แบบ พร.4

5.3 แบบพร.5

5.4 ตารางบัญชีวัสดุรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวิรัช แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม (รักษาราชการแทนปลัด อบต.)	ประชากรกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
6.2 นายเฉลิมชาติ ทรงคาศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ
6.3 ว่าที่ร้อยตรีบาริ พรหมบุญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
6.4 นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/ผู้ควบคุมงาน
6.5 จำเริญเอกอนุวัฒน์ สุทะสอน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบปร.4แผ่นที่1/1

ส่วนราชการ

ประเภทงาน

ชื่อโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอฟะนิง จังหวัดอุดรธานี

ทาง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคงยาง-รอยพระบาท

สถานที่ดำเนินการในพื้นที่

ม.18 บ้านคงยาง

อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อ

15 สิงหาคม 2566

เขตทางกว้าง

6.00 เมตร ระยะทางตลอดสายทางยาว

1,500.00 เมตร

ผิวจราจรกว้าง


5.00 เมตร

ระยะค่าเนินยาว

1,500.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานถมป่า ขนาด กลาง(เกรด ผิวทาง)	ตร.ม	7,500.00	1.54	11,550.00	-ค่างานต้นทุน
	1.2 งานตัดดินขึ้นรูปคันทางเกรดเกลี่ยตกแต่	ลบ.ม		29.65	-	-ค่างานต้นทุน
	1.3 คินถมขึ้นรูปคันทางตามสภาพ	ลบ.ม.		83.15		
	รวมงานคันทาง				11,550.00	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวทางลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม	1,500.00	63.99	95,990.93	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				95,990.93	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางล้นชั้น 3 รวมค่าขุดดิน ถม ปูนยาแนว คอนกรีตหยาบรองพื้น ค่าวางท่อ					
	- ขนาด Dia. 0.30 ม.	เมตร				
	- ขนาด Dia. 0.40 ม.	เมตร		931.83	-	ค่างานต้นทุน
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	เมตร		981.16	-	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	เมตร		850.00	-	สีบราคา
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	เมตร				
	รวมงานท่อตลอดกลม คสล.				-	
	รวมค่างานต้นทุน				107,540.93	

ลงชื่อ



(นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



(นายประภาส นามสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคงยาง-รอยพระบาท

สถานที่ก่อสร้าง ม.18 บ้านคงยาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมแสง

0+000

ถึงกม.

1 + 500

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

15 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	107,540.93	1.3074	140,599.01	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			140,599.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			140,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคางานก่อสร้างถนน ลูกรัง ประมาณ 93,333.33 บาท/กม.

ตัวอักษร (เก้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ/เห็นชอบ

นายวิรุทธ แก้วคำ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม(รักษาการแทนปลัด อบต.)

2...ลงชื่อ...ว่าที่ร้อยตรี..... กรรมการ

บารมี พรหมบุญ

นักวิชาการศึกษา

5.ลงชื่อ.....อนุมัติ.

นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3...ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประกาศ นาเสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4..ลงชื่อ...จ.ส.อ..... กรรมการ

จำสืบเอกอนุวัฒน์ สุภะสอน

ทำหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน