

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง งบประมาณงบกลาง ประจำปี 2566

1 ชื่อโครงการ ข่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนหนามแท่ง - แพงศรี บ้านโนนหนามแท่ง ม.9

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	160,000.00	บาท	(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	
3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน	60	วัน		
4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	ขนาดเขตทางกว้าง	6.00 เมตร	ความยาวรวมทั้งสายทาง	1,800.00 เมตร
	การดำเนินการจริง	ผิวทาง กว้าง	ระยะทางดำเนินการ	1,800.00 เมตร

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแปลนก่อสร้าง

5.2 แบบ พร.4

5.3 แบบพร.5

5.4 ตารางบัญชีวัสดุรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวิรัช แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม (รักษาราชการแทนปลัด อบต.)	ประชากรกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
6.2 นายเฉลิมชาติ ทรงาศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ
6.3 นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
6.4 นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/ผู้ควบคุมงาน
6.5 นางสาวจินตนา ใจธรรม	ตำแหน่ง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ

๓๐๐,๐๐๐

45,000.-

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงาน

ทาง

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนหนามแท่ง-แพงศรี

สถานที่ดำเนินการในพื้นที่

ม.9 บ้านโนนหนามแท่ง อ.เพี้ย อ.อุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อ

23 สิงหาคม 2566

เขตทางกว้าง


6.00 เมตร ระยะทางตลอดสายทางยาว 1,800.00 เมตร

ผิวจราจรกว้าง

5.00 เมตร ระยะดำเนินยาว 1,800.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานถมป่า ขนาด กลาง(เกรด ผิวทาง)	ตร.ม	9,000.00	1.54	13,860.00	-คำนวณต้นทุน
	1.2 งานตัดดินขึ้นรูปคันทางเกรดเกลี่ยตกแ	ลบ.ม		29.65	-	-คำนวณต้นทุน
	1.3 ดินถมขึ้นรูปคันทางตามสภาพ	ลบ.ม.		83.15		
	รวมงานคันทาง				13,860.00	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวทางลูกรังพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม	1,800.00	63.99	115,189.12	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				115,189.12	
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลึกชั้น 3 รวมค่าชุดดิน ถม ปูนยาแนว คอนกรีตหยาบรองพื้น ค่าวางท่อ					
	- ขนาด Dia. 0.30 ม.	เมตร				
	- ขนาด Dia. 0.40 ม.	เมตร		931.83	-	คำนวณต้นทุน
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	เมตร		981.16	-	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	เมตร		850.00	-	สีบราคา
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	เมตร				
	รวมงานท่อลอดคกลม คสล.				-	
	รวมคำนวณต้นทุน				129,049.12	

ลงชื่อ




(นายพิษณุ ศรีสวัสดิ์)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



(นายประภาส นาสีรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย โนนหนามแท่ง-แพงศรี

สถานที่ก่อสร้าง 9 บ้าน โนนหนามแท่ง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมแสง

0+000

ถึงกม.

1 + 800

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	129,049.12	1.3074	168,718.82	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - คอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			168,718.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ			160,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคางานก่อสร้างถนน ลูกรัง ประมาณ 88,888.89 บาท/กม.

ตัวอักษร (แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 160,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ/เห็นชอบ

นายวิรุทธิ์ แก้วคำ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม(รักษาราชการแทนปลัด อบต.)

2.ลงชื่อ..... กรรมการ

นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

5.ลงชื่อ.....อนุมติ.

นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3.ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายประภาส นาแสงชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4.ลงชื่อ..... กรรมการ

นางสาวจินตนา ไจรรรม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ