



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนสะอาด-คอนข่า บ้านโนนสะอาด หมู่ 11
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 473,000.00 บาท งบจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560
- 3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
- 4 งานโดยสังเขป คันทาง 7.00 เมตร ขย 1700.00 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความหนาแน่นทาง 0.40 เมตร ลมหินผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
พร้อมเกรตปรับแต่งถนนตลอดสาย

(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.ชุมเห็ด กำหนด)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 473,000.00 บาท

5 ขัณฑ์ประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
- 5.2 แบบ ป.ร.5 จำนวน 1 แผ่น
- 5.3 ค่างานต้นทุน จำนวน 5 แผ่น

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | |
|---|---------------------|---------|---------------------------------|---------------|
| 1 | นายบุญญา ไชยนาพันธ์ | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายประภาส นาแสงยอม | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| 3 | นายวีรยุทธ แก้วคำ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| 4 | นายโกศล สมบูรณ์ | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร | กรรมการ |

องค์การบริหารส่วนตำบล สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ร่าง
ขอโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อ

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนสะอาด-คอนข่า

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนสะอาด-คอนข่า

บ้านโนนสะอาด หมู่ 11 ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. .อุดรธานี..

อบต.สุมเส้า กำหนด

พ.ศ.-59

คันทางกว้าง

7.00 เมตร

ยาว

1700.00 เมตร

คันทางหนาเดิม

0.40 เมตร

จุดลงท่อ

4 จุด

ขนาดท่อ 0.80x1.00 ท่อน


ผิวจราจรลูกรัง

6.00 เมตร

จำนวนท่อรวม ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	
1	งานปรับ พื้นทางเดิม					
	1.1 งานฉาบปูน/ เกรดเกลี่ยผิวจราจร	ตร.ม	10200	5.20	53,040.00	-คำนวณต้นทุน
	1.2 งานดินค้ำขึ้นรูปคันทางเกรดเกลี่ยคกแต่ง	ลบ.ม	4,760.00	29.22	139,087.20	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานคันทาง				192,127.20	
2	งานผิวจราจร					
	งานผิวจราจร ลูกรัง พร้อมเกรดเกลี่ย	ลบ.ม	1,927.80	60.02	115,706.56	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานผิวจราจร				115,706.56	
3	งานท่อลอดถนน คสล.					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	ท่อน	16	1,449.43	23,190.80	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	ท่อน	16	1,959.62	31,353.98	-คำนวณต้นทุน
	รวมงานท่อลอดถนน คสล.				54,544.78	
	รวมคำนวณต้นทุน				362,378.54	

ลงชื่อ



(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ



นายประภาส นาสังข์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุป ผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนสะอาด-คอนข่า
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนสะอาด-คอนข่า
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสะอาด หมู่ 11 ต. สุมเส้า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี..
 ประมาณราคาเมื่อ พ.ย.-59 ตาม แบบเลขที่ อบต.สุมเส้า กำหนด

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าแฟคเตอร์ F	รวมเงินค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท สต.	ตามประเภทงาน	บาท.สต.	
1	ประเภทงานอาคาร	362,378.54	1.3074	473,773.70	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินค้ำประกันผลงาน 0%
รวมยอดทั้งสิ้น				473,773.70	
คิดเพียง				473,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย/ ตารางเมตร 46.37 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือเป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

นายประภาส นาส่งี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

นายวิรุทธ แก้วคำ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ กรรมการ

(นายโกศล สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบุญญา ไชยนาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

ลงชื่ออนุมัติ

(นางทวินตรา ทรงาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า