

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติซึ่งงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

1 ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้าน สาย บ้านคงปอ - บ้านสงเปือย

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,271,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 60 วัน

4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 488.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1952.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย

และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ กำหนด

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแปลนก่อสร้าง

5.2 แบบ ปร.4

5.3 แบบปร.5

5.4 บัญชีคำนวณต้นทุนต่อหน่วยและตาราง Factor F งานทาง

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวีระยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ประจวบฯ
6.2 นายเฉลิมชาติ ทรงาศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ
6.3 นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
6.4 นายประภาส นาเสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
6.5 ว่าที่ร้อยตรี บารมี พรหมบุญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้าน สาย บ้านดงปอ - บ้านสงเปือย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 ตำบลสมเฝ้า อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า
 แบบเลขที่ ทด.-2-203
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2023

ปร.5 แผ่นที่ 1


ปริมาณงาน


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 488.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1952.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยคกแต่งให้เรียบร้อย
 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า กำหนด

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	factor f	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คำนวณต้นทุนงานทาง	933,281.84	1.3624	1,271,503.18	Factor F 1.3624
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			1,271,503.18	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			1,271,000.00	

พื้นที่ทั้งหมด 1,952.000 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 651.13 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบกับราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณราคา 
 (นายประภาส นาสรัมย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (ว่าที่ร้อยตรี บารมี พรหมบุญ)
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ลงชื่อ  กรรมการ
 นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นชอบ 
 นายวิรัช แก้วคำ
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า
 อนุมัติ 
 นายเฉลิมชาติ ทรงศาศรี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า อำเภอเหิญ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้าน สาย บ้านดงปอ - บ้านสงเปือย
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 ตำบลสมเด็จ อำเภอยะผิง จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 488.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1952.00 ตารางเมตร ไหลทางหินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบเลขที่ ทถ.-2-203

คำนวณราคากลางโดย นายประภาส นาสีรัมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
2	งานดิน								
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.		1.78	-	1.3624	2.43	-	
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง								
	3.1 ดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.		74.18	-	1.3624	101.06	-	
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 4 ซม.	ลบ.ม.	78.08	446.60	34,870.53	1.3624	608.45	47,507.61	
4	งานผิวทาง								
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	1,952.00	435.87	850,818.24	1.3624	593.83	1,159,154.77	
	4.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	39.04	282.99	11,047.93	1.3624	385.55	15,051.70	
	4.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	152.96	179.77	27,497.62	1.3624	244.92	37,462.76	
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.				1.3624			
5	งานไหล่ทาง								
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	97.60	92.70	9,047.52	1.3624	126.29	12,326.34	
6	งานตีเส้นจราจร				-		-	-	
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.		260.00	-	1.3624	354.22	-	
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.		260.00	-	1.3624	354.22	-	
7	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-	
	7.1 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.		1,404.62	-	1.3624	1,913.65	-	
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก				-	-	-	-	
	8.1 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แท่ง		3,963.70	-	1.3624	5,400.14	-	
						933,281.84	1.3624	รวมค่าก่อสร้าง	1,271,503.18
พื้นที่ทั้งหมด			1,952.00 ตร.ม.	ตร.ม.	ราคากลาง			1,271,000.00	

ลงชื่อ

ราคาเฉลี่ย

นายประภาส นาเสงี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง

651.13 บาท/ตร.ม.
 ประมาณราคา

ประมาณราคา