

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง					งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 2566			
1	ชื่อโครงการ	หน่วยที่ 14	ตำบล สุ่มเฝ้า อำเภอ		เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี..	
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	485,000.00	บาท	(สีแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				
3	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	60	วัน					
4	ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	ขนาดเขตห้วยเดิมกว้าง	10.00	เมตร	ความยาวที่ยังไม่ได้ขุดลอก	850.00	เมตร	ลึกประมาณ 1 เมตร
	ความต้องการขุดลอก	ขนาดปากห้วยกว้าง	15.00	เมตร	ระยะทางดำเนินการ	850.00	เมตร	ลึกประมาณ 3 เมตร
5 บัญชีประมาณการราคากลาง								
5.1 แบบแปลนก่อสร้าง								
5.2 แบบ ปร.4								
5.3 แบบปร.5								
5.4 ค่าเสื่อมราคา อัตรางานดิน ราคาน้ำมัน 35.5 บาท								
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
6.1	นายวีรยุทธ แก้วคำ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ	
6.2	นายเฉลิมชาติ ทองคำศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		ผู้อนุมัติ			
6.3	นางรัตติยากร ฝ่ายพลแสน	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		กรรมการ			
6.4	นายประภาส นาแสงี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ			
6.5	จำสืบเอกอนุวัฒน์ สุกะสอน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน		กรรมการ			

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานชลประทาน
โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยทับดำน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพงศรี หมู่ 14 ตำบล ชุมแสง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมแสง
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3/05/2566

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	362,780.68	1.3375	485,219.15	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			485,219.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ			485,000.00	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 388.00 บาท/เมตร

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 485,000.00 บาท

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ.....

นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2.ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวรัตติยากร ฝ่ายพลแสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

3.ลงชื่อ.....กรรมการ

นายประภาส นาเสงี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง

4.ลงชื่อ.....เห็นชอบ/ประธานกรรมการ

(นายวีรยุทธ แก้วคำ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

5.ลงชื่อ.....จ.ศ.อ.....กรรมการ

จ่าสิบเอกอนุวัฒน์ สุภะสอน

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยทับถัน

ปริมาณงาน ปากห้วยกว้าง15เมตรกันห้วยกว้าง9เมตรลึก3เมตรระยะทางยาว850เมตรพร้อมตกแต่งคันดินด้านข้าง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.ชุมแสง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพงศรี หมู่ 14

ตำบล ชุมแสง อำเภอ เพ็ญจังหวัด อุตรดิตถ์..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

จุดเริ่มต้น sta. 0 + 000

ถึง sta.

0 + 850

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	<u>งานก่อสร้างชลประทาน</u>					1.อัตราราคางานดิน
	งานถางป่า					งานก่อสร้างชลประทาน
	1.1 ค่าถางป่า	ตร.ม.				2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ตัน
	1.2 ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	4,250.00	2.69	11,432.50	น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน
2	งานขุดลอก					ที่ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง
	2.1 ค่างานดินขุดยาก	ลบ.ม			-	35.00-35.99 บาท/ลิตร
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	11,622.50	30.23	351,348.18	
3	ค่าสูบน้ำระหว่างขุดลอก	ลบ.ม		0.72	-	
4	งานถมหินลูกรังหลังคันคู เกรดปรับแต่ง	ลบ.ม		62.92	-	
5	งานวางท่อระบายน้ำเส้น $\varnothing 0.60 \times 1.00$ เมตร	ท่อน		948.52	-	
	รวมค่าปุ๋ยยาแนว คอนกรีตหยาบรองพื้น ค่าแรง					
	รวมค่างาน				362,780.68	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายพิษณุ ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายประภาส นาเสี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง