

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้างประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565			
1 ชื่อโครงการ	งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๑.40 * 1.00 ม. ภายในหมู่บ้านพร้อมบ่อพักสำหรับสูบน้ำสำหรับท่อลอด ๑.40 เมตรและฝาดะแกรงเหล็ก บ้านคงปอ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอยะผิง จังหวัดอุดรธานี		
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	200,000.00	บาท	(สองแสนบาทถ้วน)
3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน	60	วัน	
4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๑.40 * 1.00 ม. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 210 ท่อน พร้อมบ่อพักสำหรับสูบน้ำสำหรับท่อลอด ๑.40 เมตรและฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 6 บ่อ		
5 บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1 แบบแปลนก่อสร้าง			
5.2 แบบ พร.4			
5.3 แบบพร.5			
5.4 ตารางบัญชีวัสดุและราคาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง			
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายรักศักดิ์ แก้วรอด	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ
6.2 นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อนุมัติ
6.3 นางลัดดาภาวดี สิงคสีประภา	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
6.4 นายประภาส นาสรัมย์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ
6.5 นายสุเมธ สมบูรณ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายก อบจ.	กรรมการ/ผู้ประมาณราคา
6.6 จำเริญเอกอนุวัฒน์ สุภะสอน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบปร.4แผ่นที่1/1
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเจ้า

ประเภทงาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๑.040 *1.00 ม. พร้อมบ่อพักสำหรับท่อลอด ๑.0.40 เมตรและฝาดะแกรงเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคงปอ หมู่ที่ 4 ตำบลชุมเจ้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อ 15 มิถุนายน 2565

ปริมาณงาน ท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.0.40 ม.*1.00 ม.ภายในหมู่บ้าน จำนวน 210 ท่อน
พร้อมบ่อพักสำหรับท่อลอด ๑.0.40 เมตรและฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 6 บ่อ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน บาท
		หน่วย	จำนวน	ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
1	งานดิน ขุด ถมกลับ							
	1.1 ดินขุด ดินถม	ม.	210.00	-	-		0	0
	1.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม	3.36	532.40	1,788.86	99.00	333	2,121.50
	รวม 1				1,788.86		333	2,122
2	งานคอนกรีต							
	2.1 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	5.0	1,905.30	9,602.71	398.00	2,005.92	11,608.63
	2.2 งานตัดถนน คสล.ทุบหรือ คอนกรีตทางเข้าบ้าน	ตรม.	12			40.00	480.00	480.00
	รวม 2				9,602.71		2,485.92	12,088.63
3	งานท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางอินชั่น 3							
	3.1 ขนาด Dia. 0.40 ม.	ท่อน	210.00	465.85	97,827.68	140.00	29,400.00	127,227.68
	รวม3				97,827.68		29,400.00	127,227.68
4	บ่อพักสำหรับรถคด คสล.							
4.1	บ่อพักคสล.หล่อสำเร็จรูปสำหรับท่อ Dai.0.40 ม.	บ่อ	6	1,448.60	8,691.60	434.58	2,607.48	11,299.08
4.2	ฝาดะแกรงเหล็กปิดบ่อ สำหรับท่อ Dai.0.40 ม				-		-	
4.3	เหล็กฉาก 40*40*4 มม.หนา 6 มม.ยาว 6 เมตร	เส้น	3	365	1,095.00	54.75	164.25	1,259.25
4.4	เหล็กเส้นแบน 40 *3 มม.ยาว 6 ม.	เส้น	15	415	6,225.00	62.25	933.75	7,158.75
	รวม4				16,011.60		3,705.48	19,717.08
5	ค่าซ่อมงานประปา	งาน	1			1,000.00	1,000.00	1000.00
	รวม 5						1000.00	1000.00

รวมค่างานต้นทุน=1+2+3+4+5

125,230.86

36,924.04


162,154.90

ลงชื่อ


นายสุเมธ สมบูรณ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ


นายประภาส นาเสียม
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน ชลประทาน

โครงการ งานวางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 * 1.00 ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อลอด $\varnothing$ 0.40 เมตรและฝาดระบาย
สถานที่ก่อสร้าง บ้านคงปอ หมู่ที่ 4 ตำบลสุเมธ อำเภอยะผิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมธ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	162,154.90	1.3056	211,709.43	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)			211,709.43 200,000.00	

ราคาเฉลี่ยงานวางท่อ ประมาณ 952.38 บาท/เมตร

ตัวอักษร (เงินร้อยห้าสิบสองหมื่นบาทถ้วน)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 211,709.43 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายรักศักดิ์ แก้วรอด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.ลงชื่อ.....กรรมการ

นางลักษณะาวดี สิงคอประภา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประภาส นาสรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4.ลงชื่อ.....กรรมการ

จำสับเอกอนุวัฒน์ สุกะสอน

5.ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายเฉลิมชาติ ทรงศาศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล