

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง					งบประมาณข้อบัญญัติ ประจำปี 2565		
1 ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอก ลำห้วยกุดตาเต่า		โนนหนามแท่ง หมู่ 9	ตำบล ตุมแฮะ	อำเภอ เกษี	จังหวัด อุตรดิตถ์..	
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	470,000.00	บาท	(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				
3 ระยะเวลาในการดำเนินงาน	60	วัน					
4 ลักษณะงานและปริมาณงานโดยสังเขป	ขนาดเขตหัวเขตริมกว้าง	10.00	เมตร	ความยาวที่ยังไม่ได้ขุดลอก	600.00 เมตร	ลึกประมาณ 1.5 เมตร	
	ความต้องการขุดลอก	ขนาดปากห้วยกว้าง	15.00	เมตร	ระยะทางดำเนินการ	600.00 เมตร	ลึกประมาณ 3 เมตร
5 บัญชีประมาณการราคากลาง							
5.1 แบบแปลนก่อสร้าง							
5.2 แบบ ปร.4							
5.3 แบบปว.5							
5.4 ตารางบัญชีวัดควมรวมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคากลาง							
5.5 หนังสือขออนุมัติราคากลาง							
5.6 หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการ							
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง							
6.1 นายรักศักดิ์ แก้วรอด	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			ประธานกรรมการ/ผู้เห็นชอบ		
6.2 นางลักษณะนาดี สิงคลีประกา	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			กรรมการ		
6.3 นายประกาศ นาเสี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง			กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ		
6.4 นายพิเชษฐ ศรีสวัสดิ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างสำรวจ			กรรมการ		
6.5 ว่าที่ร้อยตรี บารมี พรหมบุญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ					
6.6 นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					

ปริมาณดินขุด โครงการขุดลอก ลำห้วยกุดตาเสาร์ โนนหนามแท่ง หมู่ 9

ตำบล สุ่มเส้า

sta	พื้นที่ (m ²)		ปริมาตร (m ³)		หมายเหตุ	
	ดินตัด	ดินถม	ดินตัด	ดินถม		
0 + 000	19.30				ปริมาณดินขุดสะสม	
0 + 050	22.00		1032.50		1032.50	
0 + 100	20.00		1050.00		2082.50	
0 + 150	19.50		987.50		3070.00	
0 + 200	22.94		1061.00		4131.00	
0 + 250	18.00		1023.50		5154.50	
0 + 300	19.00		925.00		6079.50	
0 + 350	18.00		925.00		7004.50	
0 + 400	19.00		925.00		7929.50	
0 + 450	22.00		1025.00		8954.50	
0 + 500	18.00		1000.00		9954.50	
0 + 550	18.00		900.00		10854.50	
0 + 600	19.00		925.00		11779.50	11779.50
รวมปริมาณดินขุด			11,779.50			

ลงชื่อ.....พิเชษฐ.....สำรวจ/ประมาณราคา

(นายพิเชษฐ ศรีสวัสดิ์)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....[Signature].....ตรวจสอบ

นายประภาส นาแสงี่ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมไ้

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานชลประทาน
โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยกุดคาเสาร์
สถานที่ก่อสร้าง โนนหนามแท่ง หมู่ 9 ตำบล สุเมไ้
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมไ้
แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมไ้
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	352,352.86	1.3357	470,637.71	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			470,637.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			470,000.00	
	(ตัวอักษร)		(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 783.33 บาท/เมตร (เฉลี่ยรอบเปิดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายรักศักดิ์ แก้วรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
...ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางลักษณะาวดี สิงคสิทธิ์ประภา)
เองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3.ลงชื่อ.....กรรมการ
นายประภาส นาเสงี่ยม
ผู้อำนวยการกองช่าง

4.ลงชื่อ.....กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี บารมี พรหมบุญ
นักวิชาการศึกษา
...ลงชื่อ.....อนุมัติ
นายเฉลิมชาติ ทรงคำศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มเส้า

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขุดลอก ลำห้วยกุดตาเสาร์

ปริมาณงาน ปากห้วยกว้าง15เมตรกันห้วยกว้าง9เมตรลึก3เมตรระยะทางยาว600เมตรพร้อมคกแต่งคันดินด้านข้าง

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุ่มเส้า

สถานที่ก่อสร้าง โนนหนามแท่ง หมู่ 9

ตำบล สุ่มเส้า อำเภอ เพ็ญจังหวัด อุตรธานี..

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

จุดเริ่มต้น sta. 0 + 000

ถึง sta.

0 + 600

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราราคางานดิน
	งานวางป่า					งานก่อสร้างชลประทาน
	1.1 ค่าวางป่า	ตร.ม.				2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ
2	งานขุดลอก					น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน
	1.2 ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3,615.00	2.60	9,399.00	ที่ราคาน้ำมัน ไซลาที่ อ.เมือง
	2.1 ค่างานดินขุดยาก	ลบ.ม			-	30.00-30.99 บาท/ลิตร
3	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	11,779.50	28.69	337,953.86	
	ค่าสูบน้ำระหว่างขุดลอก	ลบ.ม	เหมาจ่าย		5,000.00	
					-	
รวมค่างาน					352,352.86	

ลงชื่อ พิเชษฐ์ ผู้ประมาณราคา
นายพิเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ตรวจสอบ
นายประภาส นาสังข์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปริมาณดินขุด โครงการขุดลอก ลำห้วยกุดตาเสาร์ โนนหนามแท่ง หมู่ 9

ตำบล สุมเส้า

sta	พื้นที่ (m ²)		ปริมาตร (m ³)		หมายเหตุ	
	ดินตัด	ดินถม	ดินตัด	ดินถม		
0 + 000	19.30				ปริมาณดินขุดสะสม	
0 + 050	22.00		1032.50		1032.50	
0 + 100	20.00		1050.00		2082.50	
0 + 150	19.50		987.50		3070.00	
0 + 200	22.94		1061.00		4131.00	
0 + 250	18.00		1023.50		5154.50	
0 + 300	19.00		925.00		6079.50	
0 + 350	18.00		925.00		7004.50	
0 + 400	19.00		925.00		7929.50	
0 + 450	22.00		1025.00		8954.50	
0 + 500	18.00		1000.00		9954.50	
0 + 550	18.00		900.00		10854.50	
0 + 600	19.00		925.00		11779.50	11779.50
รวมปริมาณดินขุด			11,779.50			

ลงชื่อ.....

นายพิษณุ ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

สำรวจ/ประมาณราคา

ลงชื่อ.....

ตรวจสอบ

นายประภาส นาแสงยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถมป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.11	0.16	0.20	1.27	1.31
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.27	0.33	0.41	2.60	2.68
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วิธีคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	17.47	2.97	3.71	20.44	21.18
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	42.42	12.96	16.20	55.38	58.62
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.93	25.71	32.14	87.64	94.07
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.78	4.20	5.25	24.98	26.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.28	3.02	3.78	18.30	19.06
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.72	2.67	3.34	18.39	19.06
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.26	1.70	2.13	8.96	9.39
7	งานดินขุดยก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	29.39	3.34	4.18	32.73	33.57
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.02	5.18	6.48	41.20	42.50
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.61	4.08	4.08	28.69	28.69
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	50.78	21.60	21.60	72.38	72.38
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.74	12.46	12.46	60.20	60.20
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.46	5.75	7.19	40.21	41.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.82	10.80	13.50	42.62	45.32
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.35	10.80	13.50	46.15	48.85
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.60	11.40	14.25	47.00	49.85
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	39.16	11.40	14.25	50.56	53.41
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.64	0.08	0.08	0.72	0.72

