

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	โครงการขุดลอกหน้าฝายเก่า-สะพานข้ามแม่น้ำ บ้านส้มเสี้ยว หมู่ 1				
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	283,000.00	บาท	งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2562		
3	ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน			
4	โดยสังเขป	ขุดบ่อกว้าง	20.00	เมตร	กันบ่อกว้าง	9.00 เมตร
		ยาว	700	เมตร	พร้อมปรับแต่งคันคูดินและ ถมหินลูกรังฝั่งตะวันออก	
	(รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.ส้มเสี้ยว กำหนด)					
	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๖ ก.พ. ๖๓	เป็นเงิน	283,000.00	บาท	
5	บัญชีประมาณการราคากลาง					
	5.1	แบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
	5.2	แบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น	
	5.3	ค่างานคันหิน	จำนวน	1	แผ่น	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
	1	นายบุญญา ไชยนาพันธ์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ	
	2	นางลัญจนา วิดี ถึงศิริประภา	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ	
	3	นายภาณุภูมิ เกษิสังข์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
	4	นายโกศล สมบูรณ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร	กรรมการ	
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
	1	นายภาณุภูมิ เกษิสังข์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง		

ปริมาณดินขุด โครงการขุดลอกหน้าฝายเก่า-สะพานค้ำบัว

บ้านส้มเฒ่า หมู่ 1

ต. ส้มเฒ่า อ. เพ็ญ จ. อุตรดิตถ์

sta	พื้นที่ (m ²)		ปริมาตร (m ³)		หมายเหตุ
	ดินตัด	ดินถม	ดินตัด	ดินถม	
0+000	6.70				
0+050	6.87		339.25		
0+100	6.76		340.75		
0+150	6.38		328.50		
0+200	6.90		332.00		
0+250	6.87		344.25		
0+300	6.80		341.75		
0+350	6.60		335.00		
0+400	6.59		329.75		
0+450	6.97		339.00		
0+500	6.84		345.25		
0+550	6.55		334.75		
0+600	6.58		328.25		
0+650	6.54		328.00		
0+700	6.50		326.00		
รวมปริมาณดินขุด			4692.50		ยกไป ป.ร.4

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

นายภาณุภูมิ เกษศิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มเฒ่า

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางทวันตรา ทรงคำศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มเฒ่า

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกห้วย

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมไ้

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการขุดลอกหน้าฝายเก่า-สะพานข้าม

ปริมาณงา ขุดบ่อกว้าง 20.00 เมตร ก้นบ่อกว้าง 9.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

ยาว 700 เมตร พร้อมปรับแต่งคันคูดินและ ถมหินลูกรังฝั่งตะวันออก

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบต.สุเมไ้

อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุครธานี

งานที่ก่อสร้าง บ้านสุเมไ้ หมู่ 1

ค. สุเมไ้ อ. เพ็ญ จ. อุครธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๑๖ ก.พ. ๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานก่อสร้างชลประทาน					1.อัตราค่างานดิน
	งานวางป่า					งานก่อสร้างชลประทาน
	1.1 ค่าวางป่า					2.ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ
	1.2 ค่าลากวางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	8,400.00	2.52	21,168.00	น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน
2	งานขุดลอก					ที่ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง
	2.1 ค่างานดินขุดชัก	ลบ.ม		31.57	-	28.00-28.99 บาท/ลิตร
	2.2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม	4,692.50	27.53	129,184.53	
3	งานผิวจราจร					
	3.1 งานดินดัดขึ้นรูปคันทางเกรดเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม			-	
	3.2 งานผิวจราจร ลูกเรียง พร้อมเกรดเกลี่ย	ลบ.ม	840.00	73.50	61,740.00	-ค่างานต้นทุน
รวมค่างาน					212,092.53	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายภาณุภูมิ เกษีสังข์

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน งานชลประทาน

โครงการ โครงการขุดลอกหน้าฝายเก่า-สะพานคั่นเบ้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุเมธ หมู่ 1 ต. สุเมธ อ. เพ็ญ จ. อุตรดิตถ์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

แบบเลขที่ แบบเฉพาะแห่ง อบ.ต.สุเมธ 0+000 ถึง กม. 0+700

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	212,092.53	1.3375	283,673.75	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			283,673.75	ราคาเฉลี่ย ประมาณ
	คิดเป็นเงินประมาณ			283,000.00	บ/ล.บ.ม
	(ตัวอักษร) (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				61.00

เฉลี่ยราคาขุดลอก ประมาณ 471.67 บาท/เมตร (สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 283,000.00 บาท

ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1.ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.ลงชื่อ..... กรรมการ

นางลักษณะาวดี สิงคิประภา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3.ลงชื่อ..... กรรมการ

นายถาวรภูมิ เกษีสังข์

ผู้อำนวยการกองช่าง

4.ลงชื่อ..... กรรมการ

นายโกศล สมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

1...ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายบุญญา ไชยนาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางทวิมตรา ทรงศาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

